


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Poznań
Kunowo

Skala 1:25



OPIS PRZEKROJU:

- 1' - w-wa ścierna z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr 4 cm - AC 11 S, 50/70
- 2' - w-wa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr 4 cm - AC 16 W, 50/70
- 3' - w-wa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0-31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 4' - w-wa odsączająca gr. 15 cm z piasku
- 5' - geowłóknina polipropylenowa szer. 4 m
- przetrzeń nasypu wypełniona pospółką
- 3 - przepust \varnothing 100 cm z rur
- 4 - izolacja głowic poprzez trzykrotne smarowanie lepikiem $l = 8.0$ m /w skose/
- 4 - ława fundamentowa z pospółki stabilizowanej cementem 150 kg/m³ gr. 35 cm
- ława fundamentowa ułożona na wymienionym gruncie na pospółkę gr. w-wy 50 cm

Zaf. Nr 8.3

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Przekrój podłużny 1 : 50 / 1 : 500

Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Gostyń – Kunowo

odc. dr emina do m. Ostrowo — m. Kunowo

$\Gamma = 80 \text{ mb}$

/ wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434/

Investor robót: Gmina Gostyń, ul. Rynek 2, 6-800 Gostyń

Projekant: i