


Przekrój normalny 1:50

zał. Nr 3.4

0 + 700 - 0 + 800



Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej :

1. W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 4 cm AC 11S 50/70
2. W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 4 cm AC 16W 50/70
3. W-wa podbudowy gr 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
4. W-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm
5. Geowłóknina polipropylenowa na podsypce gr 5 cm z piasku
6. Opornik drogowy 25x12 cm posadowiony na ławie betonowej gr. 10 cm z oporem 10x25 cm z betonu B-15 (C12/15) oraz w-wie gr. 5 cm podsypki cementowo-piaskowej
7. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna droga wojewódzka

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO Gostyń - Kunow o odc. dr gminna do m. Ostrow o - m. Kunow o L = 800 mb
INWESTOR: Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ
PROJEKTANT: