

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

BRANŻA DROGOWA

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice
ETAP I od km 0+232,06 do km 1+128,10

| Lp. | Podstawy*) | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jednostka | | Cena jednost. [zł] | Wartość pozycji [zł] |
|----------|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | Jm. | Ilość robót | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | * |
| 1 | D-01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,90 | | |
| 2 | D-01.02.01. | Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy do 15 cm z wywozem drewna na skład Wykonawcy | szt. | 20 | | |
| 3 | D-01.02.01. | Karczowanie krzaków i poszycia z wywozem | ha | 0,01 | | |
| 4 | D-01.02.02. | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 40 cm | m ³ | 747,41 | | |
| 5 | D-01.02.02. | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 50 cm | m ³ | 980,99 | | |
| 6 | D-01.02.02. | Załadunek i wywóz na odkład ziemi urodzajnej do ponownego wykorzystania | m ³ | 139,40 | | |
| 7 | D-01.02.02. | Załadunek i wywóz ziemi urodzajnej na składowisko Wykonawcy | m ³ | 1 589,00 | | |
| 8 | D-01.02.04. | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm z wywozem | m ² | 110,00 | | |
| 9 | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. do 10cm z wywozem | m ² | 110,00 | | |
| 10 | D-01.02.04. | Rozebranie oporników betonowych z wywozem | m | 5,50 | | |
| 11 | D-01.02.04. | Rozebranie barier ochronnych stalowych | m | 4,00 | | |
| 12 | D-01.03.04. | Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejącym kablu teletechnicznym o średnicy 120mm | m | 10,50 | | |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | * |
| 13 | D-02.03.01. | Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem | m ³ | 1 639 | | |
| 3 | | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | * | | |
| 14 | D-03.02.01b. | Regulacja pionowa zaworów gazowych | szt. | 1 | | |
| 4 | | PODBUDOWY | * | * | * | * |
| 15 | D-04.01.01. | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 31-40cm | m ² | 2 395,00 | | |
| 16 | D-04.03.01. | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | * | * | * | * |
| | | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - <u>warstwy niebitumiczne</u> | m ² | 4 790,00 | | |
| | | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - <u>warstwy bitumiczne</u> | m ² | 2 395,00 | | |
| 17 | D-04.03.01. | Skroplenie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | * | * | * | * |
| | | Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych - <u>warstwy niebitumiczne</u> | m ² | 2 395,00 | | |
| | | Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych - <u>warstwy bitumiczne</u> | m ² | 2 395,00 | | |
| 18 | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, grubości warstwy do 15cm: | m ² | 2 220,00 | | |
| 19 | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm grubości warstwy 16-20cm: | m ² | 175,00 | | |
| 20 | D-04.05.01. | Wykonanie podbudowy i ulepszego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy 10cm | m ² | 2 395,00 | | |
| 5 | | NAWIERZCHNIA | * | * | * | * |
| 21 | D-05.03.05. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, warstwa wiążąca, gr. w-wy 4cm | m ² | 2 395,00 | | |
| 22 | D-05.03.05. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S 50/70, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm | m ² | 2 395,00 | | |
| 6 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | * | * |
| 23 | D-06.01.01. | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm | m ² | 641,34 | | |
| 24 | D-06.02.01. | Ułożenie przepustów rurowych z PEHD o średnicy 60 cm pod zjazdami | m | 17 | | |
| 25 | D-06.04.01. | Oczyszczenie rowów oraz cieków z namułu z profilowaniem skarp rowu | m | 20,00 | | |
| 7 | | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | * | * |
| 26 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole | m ² | 6 | | |
| 27 | D-07.02.01. | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 6,00 | | |
| 28 | D-07.02.01. | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do gotowych słupków | szt. | 6,00 | | |
| 29 | D-07.06.02. | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych U-11a (żółte) | m | 65,00 | | |
| 30 | D-07.06.02. | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych U-12a (żółte) | m | 5,00 | | |
| 8 | | ELEMENTY ULIC | * | * | * | * |

| Lp. | Podstawy*) | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jednostka | | Cena jednost. [zł] | Wartość pozycji [zł] |
|-----|-------------|---|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | Jm. | Ilość robót | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | D-08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na ławie betonowej | m | 27,00 | | |
| 32 | D-08.03.01. | Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem | m | 1 780,00 | | |
| 33 | D-08.05.01. | Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów drogowych | * | * | * | * |
| | | Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych. Płyta ściekowa 40x60 cm wg. KPED k.01.04, na ławie betonowej z oporem - trasa zasadnicza | m | 6,0 | | |
| | | Ułożenie ścieku skarpowego wg. KPED k.01.24, - trasa zasadnicza | m | 3,0 | | |
| | | | RAZEM wartość netto: | | | |
| | | | PODATEK VAT 23 %: | | | |
| | | | WARTOŚĆ (brutto): | | | |