



SCHEMAT SCHODÓW SKARPOWYCH

SKALA 1:50



Zestawienie materiałów dla 1 biegu schodowego (szerokość 80cm):

Nazwa elementu	Liczba elementów	Materiał	Wielkość jednostkowa		Łącznie
Stopień wg SCH 1:1st	7	C25/30	0,055	m³	0,39
		Podbeton	0,060	m³	0,42
		S235	2,200	kg	15,40
Przepona typ A wg SCH 1:1A	1	C25/30	0,310	m³	0,31
		Podbeton	0,460	m³	0,46
		S235	4,120	kg	4,12
Przepona typ B wg SCH 1:1B	1	C25/30	0,290	m³	0,29
		Podbeton	0,460	m³	0,46
		S235	6,810	kg	6,81
OGÓŁEM:		C25/30		m³	0,99
		Podbeton		m³	1,34
		S235		kg	26,33



Zestawienie materiałów dla 1 biegu schodowego (szerokość 200cm):

Nazwa elementu	Liczba elementów	Materiał	Wielkość jednostkowa		Łącznie
Stopień wg SCH 1:1st	6	C25/30	0,140	m³	0,84
		Podbeton	0,150	m³	0,90
		S235	4,400	kg	26,40
Przepona typ A wg SCH 1:1A	1	C25/30	0,780	m³	0,78
		Podbeton	1,150	m³	1,15
		S235	8,240	kg	8,24
Przepona typ B wg SCH 1:1B	1	C25/30	0,730	m³	0,73
		Podbeton	1,150	m³	1,15
		S235	13,620	kg	13,62
OGÓŁEM:		C25/30		m³	2,35
		Podbeton		m³	3,20
		S235		kg	48,26

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI:
 - RYS. WIDOKU OGÓLNEGO
 - KARTAMI KATALOGOWYMI SCHODÓW
2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI CAŁKOWITEJ 2mm;

UWAGA:

WYKONAĆ 2 BIEGI SCHODOWE (LOK. WG WIDOKU OGÓLNEGO)

SM
projektanci

ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 86 19 636, fax. 61 86 10 644
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor: **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu**
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nazwa inwestycji:

Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr190 w m. Kłecko.

Branża:

MOSTOWA

Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Waldemar Zagożdżon	WKP/0125/POOM/11 mostowa	
Opracował	mgr inż. Grzegorz Gryczka		
Opracował	mgr inż. Dawid Żuchliński		
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Pokorski	WKP/0091/POOM/06 mostowa	
Tytuł rysunku: Schemat schodów skarpowych			Nr 15
Nr umowy: 102/11.WM/16		Data opracowania: 12/2016	Skala: 1:100