


SĄCZEK PIONOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

SKALA 1:10



UWAGI:

1. Klejenie lejka wypływowego z rurą PCV za pomocą kleju wskazanego przez producenta sączka i dostosowanego do PCV.
2. Lejek wypływowy skleiony z rurą PCV i osadzony w płycie pomostu przed jej betonowaniem.
3. Arkusze izolacji należy nacinać w obrębie płaszczyzny stożka lejka. Nacięcia dolnej i górnej warstwy izolacji powinny być przesunięte względem siebie.
4. Wymagane jest wykonanie nad sitkiem warstwy filtracyjnej z grysu otoczonego kompozycją epoksydową.

SM
projektanci

Katalog
powtarzalnych
detali
mostowych

Rysunek: Odwodnienie

Detal mostowy: ODW.sączek.4

SKALA
1:10