

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Budowa : Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr190 w m. Kłęcko

Obiekt : BRANŻA TELETECHNICZNA

Opis robót : **PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ**

Lp	Nr Specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
	D-01.03.04	Przebudowa linii telekomunikacyjnej				
1	D-01.03.04	Wykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.IV z rur HDPE o średnicy 110 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną	52.00	m		
2	D-01.03.04	Ręczne wciąganie wiązki mikrorur do rury przepustowej	55.00	m		
3	D-01.03.04	Ręczne wciąganie mikrorury do przepustu częściowo zajętego	55.00	m		
4	D-01.03.04	Badanie szczelności zmontowanego odcinka mikrorur	4.00	odcinek		
5	D-01.03.04	Montaż złączy do mikrorur w ziemi	6.00	szt		
6	D-01.03.04	Montaż złączy mikrorur w ziemi	2.00	szt		
7	D-01.03.04	Otwarcie muf łączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej. Mufy termokurczliwe zamknięte na stałe	1.00	złącze		
8	D-01.03.04	Zamknięcie na stałe muf łączowych termokurczliwych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	1.00	złącze		
9	D-01.03.04	Wyciąganie kabli światłowodowych z mkrorurek	0.08	km		
10	D-01.03.04	Wciąganie kabla światłowodowego do mikrorurek	0.08	km		
11	D-01.03.04	Uszczelnianie otworów rury przepustowej	2.00	szt		
12	D-01.03.04	Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa łączowa termokurczliwa, 1 szt.spajanych światłowodów	1.00	złącze		
13	D-01.03.04	Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa łącz. termokurczliwa,każdy następny spajany światłowod	23.00	złącze		
14	D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa łączowa termokurczliwa, 1 szt.spajanych światłowodów	1.00	złącze		
15	D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa łącz. termokurczliwa,każdy następny spajany światłowod	23.00	złącze		
16	D-01.03.04	Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorskich z przełącznicy linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowod	1.00	odcinek		
17	D-01.03.04	Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorskich z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowod	23.00	odcinek		
18	D-01.03.04	Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony światłowod	1.00	odcinek		
19	D-01.03.04	Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowod	23.00	odcinek		