

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego z ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku przejazd kolejowy - rondo Gnieźnieńskie

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,530		
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humus gr. 40 cm pod konstrukcję chodnika i zjazdów wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	212		
3		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humus gr. 20 cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy - ścinka pasów zieleni	m3	110		
4	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych wraz z podbudową gr. 30 cm, z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	345		
5		Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową gr. 30 cm, z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	m3	40		
6		Rozbiórka nawierzchni zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego i trylinki wraz z podbudową gr. 30 cm, z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	60		
7		Rozbiórka obrzeży betonowych z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	20		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
8	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie gruntem pozyskanym z dokopu wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem pod elemnty drogowe	m3	256		
Razem (roboty ziemne):						
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
9	03.02.02	Regulacja wysokościowa zaworów sieci wodociągowej	szt.	12		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00		PODBUDOWY				
10	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod chodnik	m2	1 390		
11		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod zjazdy	m2	300		
12	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod zjazdy gr. 15 cm	m2	300		
13	04.05.01	Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik - gr. 10 cm o Rm=5MPa	m2	1 390		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
14	05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	1390		
15		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	300		
Razem (nawierzchnie):						

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16	06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą gr. 10 cm z zakupem, dowozem i ułożeniem urobku	m2	750		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD				
17	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego wodorozpuszczalnego	m2	22		
18	07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego z grupy S - średnie	szt.	41		
19		Wykonanie słupków prostych średnicy 2,5" do oznakowania pionowego	szt.	1		
20		Wykonanie słupków łamanych średnicy 2,5" do oznakowania pionowego	szt.	16		
Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
21	08.01.01	Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie z betonu cementowego z oporem	mb	220		
22	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	930		
Razem (elementy ulic):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						