

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
 REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 303 Babimost - Powodowo
 m. Siedlec w km 37+100 - 37+545

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jedn.	Cena jedn. (PLN)	Ilość jednostek	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km		0,445	
2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem: - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m ²		680,0	
3		- rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm	m ²		265,0	
4		- rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową	m ²		5,0	
5		- rozbiórka krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą	m		35,0	
6		- rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą	m		662,0	
7		- rozebranie słupków do znaków drogowych	szt		5	
8		- rozebranie tablic znaków drogowych	szt		6	
9		- rozebranie ist. słupków prowadzących	szt		5	
	D-03.00.00	ODWODNIENIE				
10	D-03.02.01a	Regulacja urządzeń obcych: - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt		8	
11		- regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt		2	
12		- regulacja pionowa zaworów wodociagowych /lub gazowych	szt		3	
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
13	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem gruntu: - pod chodnik o grubości do 25 cm	m ²		947,50	
14	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające: - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego z piasku o gr. 10 cm	m ²		947,50	
15	D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym: - w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2 gr. 10 cm (chodnik)	m ²		947,50	
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
16	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: - chodnik (kostka nowa, kolor szary)	m ²		834,20	
17		- chodnik (kostka kolor czerwony (pas szer. 30 cm od strony krawężnika)	m ²		113,30	
18		Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej (rozbiórka i przełożenie - dopasowanie do nowej niwelety)	m ²		58,00	
	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
19	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych wraz z humusowaniem i obsianiem mieszankami traw (gr. humusu 10 cm)	m ²		412,60	
	D-07.00.00	ORGANIZACJA RUCHU I BEZPIECZENSTWO				
20	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe stałe: - znaki pionowe, typ S, folia II	szt		10	
21	D-07.02.02	Słupki prowadzące	szt		5	
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
22	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych: - wystających 20/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej (0,0825 m ³ /mb) z oporem z betonu klasy C12/15	m		38	
23		- wystających 20/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej (0,0825 m ³ /mb) z oporem z betonu klasy C12/15 (wymiana na nowy krawężnik z rozbiórką starego)	m		25	
24		- wystających 20/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej (0,0825 m ³ /mb) z oporem z betonu klasy C12/15 (podniesienie krawężnika z rozbiórką starego)	m		30	
25	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych: o wym. 8/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej (0,038 m ³ /mb) z oporem z betonu klasy C12/15	m		395,00	
26	D-08.05.06a	Ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej: - wykonanie ścieku o szer.20 cm z bet. kostki brukowej gr. 8 cm (kostka typu Holland, kolor szary) na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m		35	
27		RAZEM poz. 1 - 26	*	*	*	
28		Podatek VAT - 23% poz. 27	*	*	*	
29		OGÓŁEM - suma poz. 27 i 28	*	*	*	