



PLAN SYTUACYJNY




PRZEKRÓJ 1-1



OBJAŚNIENIA

- 1 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm
- 2 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grub 15 cm
- 3 - warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o $R_m=2,5$ MPa, grubości 10 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU



INWESTOR: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51				
OBIEKT: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 314 Kargowa – Świętno w m. Świętno ul. Mickiewicza				
RYSUNEK: Zjazd przez chodnik				NR 4
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Myszkowski		498/Pw/94	
SPRAWDZAJACY				
BRANZA Drogonia	STADIUM bud./wyk.	ROK OPRACOWANIA 2016	NR UMOWY	SKALA 1:20