


SCHEMAT SCHODÓW SKARPOWYCH

SKALA 1:50



rz. g (*) - wg widoku ogólnego
rz. d (*) - wg widoku ogólnego

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 2 BIEGÓW SCHODOWYCH:

Nazwa elementu	Liczba elementów	Materiał	Wielkość jednostkowa		Łącznie
Stopień wg SCH 1:1,5st	24	C25/30	0,065	m³	1,56
		Podbeton	0,060	m³	1,44
		Ława żwirowa	0,060	m³	1,44
		S235	2,460	kg	59,04
Przepona typ A wg SCH 1:1,5A	2	C25/30	0,380	m³	0,76
		Podbeton	0,070	m³	0,14
		Ława żwirowa	0,400	m³	0,80
		S235	4,440	kg	8,88
Przepona typ Bs wg SCH 1:1,5B	2	C25/30	0,360	m³	0,72
		Podbeton	0,070	m³	0,14
		Ława żwirowa	0,400	m³	0,80
		S235	6,200	m³	12,40
Przepona typ B wg SCH 1:1,5B	2	C25/30	0,360	m³	0,72
		Podbeton	0,070	m³	0,14
		Ława żwirowa	0,400	m³	0,80
		S235	6,680	m³	13,36
OGÓŁEM:		C25/30		m³	3,76
		Podbeton		m³	1,86
		Ława żwirowa		m³	3,84
		S235		kg	93,68

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI:
 - RYS. WIDOKU OGÓLNEGO
 - KARTAMI KATALOGOWYMI SCHODÓW
2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI CAŁKOWITEJ 2mm;

UWAGA:

WYKONAĆ 2 BIEGI SCHODOWE (LOK. WG WIDOKU OGÓLNEGO)

SMP
projektanci sp.j.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego

Branża:

MOSTOWA

Stadium dokumentacji:

PB/PW

Stanowisko	Imię i nazwisko	Upewnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Pokorski	WKP/0091/POOM/06 specjalność mostowa	<i>Pokorski</i>
Projektant	mgr inż. Błażej Tyburski	WKP/0364/POOM/15 specjalność mostowa	<i>Tyburski</i>
Opracował	mgr inż. Grzegorz Gryczka		<i>Gryczka</i>
Opracował	mgr inż. Dawid Żuchliński		<i>Żuchliński</i>
Sprawdzający	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 s. konstrukcyjno-budowlana	<i>Szuba</i>

Tytuł rysunku:

Schemat schodów skarpowych

Nr

21

Nr umowy: 534/60.WZP/15 z dnia 20.07.2015 r.

Data opracowania: 09/2016

Skala: 1:50