km: 0+305,30
skala 1:50



PRZEKRÓJ "A-A"
skala: 1:20



PRZEKRÓJ "B-B"
skala: 1:20



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – LEGENDA

(1)	*Warstwa ścieralna, jezdnia: mieszanka mastyksowo – grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 – gr. 4 cm*
(2)	*Warstwa wiążąca z uwzględnieniem wyrównania: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 – gr. 8–10 cm*
(3)	*Podbudowa zasadnicza, warstwa górna: beton asfaltowy AC 22 P 50/70 – gr. 10 cm*
(4)	*Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 – gr. 20 cm*
(5)	*Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa – gr. 15 cm*
(6)	*Zasypanie wykopu gruntem z dokopu z zagęszczeniem do Is = 1,03 dla ruchu KR4 – gr. 50 – 150 cm*
(7)	*Obsypka piaskowa – gr. 10 cm*
(8)	*Przepust z rur PEHD Ø80*
(9)	*Fundament z betonu cementowego C12/15 – gr. 25 cm*
(10)	*Umocnienie skarpy kostką kamienną – gr. 10 cm na podbudowie z betonu cementowego C16/20 – gr. 20 cm*
(11)	*Umocnienie skarp rowu humusem z obsianiem mieszanką traw – gr. 10 cm*
(12)	*Profilowanie skarp nasypów o pochyleniu 1:1,5*

jednostka projektowa	AC DROGA ADAM CHMIELEWSKI	WŁAŚCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI UL. GEN. Z. BERLINGA 16/25 62-400 SŁUPCA TEL./FAX: +48 63 241 01 74 KOM: +48 506 713 806 E-MAIL: biuro@acdroga.pl WWW: www.acdroga.pl		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE COPY RIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)				
zadanie	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 434 W M. CZMOŃ – DŁUGOŚĆ OK. 0,9 KM			
obiekt	Droga wojewódzka nr 434			
inwestor	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61 - 623 Poznań			
rysunek	PRZEKROJE NORMALNE – PRZEPUST PEHD Ø 800			
projektant	inż. Adam Chmielewski	podpis		
	WKP/0231/POOD/06			
opracował	inż. Mateusz Antkowiak	podpis		
opracował	Tomasz Zywert	podpis		
stadium	branża	skala	data	nr rysunku
Projekt budowlany	Drogowa	1:500	11.2014	3.3