


Przekrój normalny


od km 29+831,50 do km 29+902,00

bariera ochronna białe-czerwona dł. 52,0m
osadzona w ławie betonowej C12/15
30x50cm




Przekrój normalny

od km 29+898,00 do km 29+948,00




Przekrój normalny

od km 29+948,00 do km 30+054,50
od km 30+105,80 do km 30+153,50




Przekrój normalny

od km 30+054,50 do km 30+100,50




Przekrój normalny

od km 30+158,50 do km 30+471,60




Przekrój normalny

od km 29+961,00 do km 30+481,50
strona prawa




Przekrój normalny

od km 30+158,50 do km 30+471,60



Wpust w obrębie ścieku
z kostki betonowej o szer. 20 cm



OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA CHODNIKA


1. Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm koloru szarego
2. Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm
3. Podbudowa z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 gr. 15 cm

KONSTRUKCJA ŚCIEKU WZDŁUŻ CHODNIKA

1. Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm koloru szarego
2. Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm
4. Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3-7 cm
5. Podbudowa z betonu C12/15, grubości 20 cm

INNE ELEMENTY

6. Krawężnik betonowy 20x30x100 na na podsyрке cementowo- piaskowej gr. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15
7. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsyрке cementowo- piaskowej gr. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15
8. Pobocze z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm
18. Rury PEHD Ø 40 cm



studzienka	głęb. studz.	wybit przk.	śred. przk.	śred. przk.	śred. przk.
W1	120,61	119,77	0,20m	1,15m	1,15m
W2	120,10	119,26	0,20m	1,15m	1,15m
W3	120,15	119,31	0,20m	1,15m	1,15m
W4	120,24	119,40	0,20m	1,15m	1,15m
W5	120,58	119,73	0,20m	1,15m	1,15m
W6	120,91	120,14	0,20m	1,08m	1,08m
W7	121,18	120,34	0,20m	1,08m	1,08m
W8	121,38	120,54	0,20m	1,08m	1,08m
W9	122,24	121,40	0,20m	1,08m	1,08m
W10	123,29	122,45	0,20m	1,08m	1,08m

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY					
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczekowo - Kowal na odcinku Rogoźno - Chrystowo wraz z budową chodnika w m. Rybno w granicach istniejącego pasa drogowego					
tytuł rysunku	Przekroje normalne				
Skala 1 : 50	branża	drogowa			
PROJEKT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo					
Projektował :	Wiktor Pięka				
Opracowała:	Katarzyna Poliwicz				
Investor:	WZDW w Poznaniu				
ul. Wileczak 51	Rys. nr 4 ark 1				