



DETAL ZIAZDU/WIAZDU DO POSESJI




DETAL UMOCNIENIA WOKÓŁ WŁAZU STUDNI

Rzut – skala 1:50



DETAL CHODNIKA

Chodnik odsunięty od jezdni pasem zieleni



OBUAŚNIENIA

- 1 – nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wg PN-EN 1338
1) kostka koloru szarego
- 2 – nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wg PN-EN 1338
1) kostka koloru gładkiego
- 3 – ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej
betonowa kostka brukowa typu Holland gr. 8 cm wg PN-EN 1338, kolor szary
podstypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
ława betonowa z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 4 – krawężnik betonowy 20x30x100 cm wg PN-EN 1340
podstypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 5 – krawężnik betonowy 12x25x100 cm wg PN-EN 1340
podstypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 6 – obrzeże betonowe 6x20 cm wg PN-EN 1340

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyszu
64–300 Nowy Tomysl, ul. Poznańska 42

INWESTOR



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJĄCY



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

TEMAT:

Remont chodnika z ciągu drogi wojewódzkiej nr 305
Bolewiec – Nowy Tomysl – Wolsztyn – Wschowa
w m. Boruja Kościelna, ul. Powstańców Wlkp.

STADIUM:

SKRÓCONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

BRANŻA:

DROGOWA

TREŚĆ
RYSUNKU: DETALE NAWIERZCHNI

LOKALIZACJA:

Dz. nr 49/1 obręb Boruja Kościelna
gmina Nowy Tomysl, powiat nowotomyski

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
------------	-----------------	--------

Projektował: inż. Maciej NOWACZYK

--	--	--

--	--	--

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
10.2016	1:50	4