

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:1000

DZ - 2228/2012; K.E.R.G - 581.02-41/2012  
Województwo wielkopolskie  
Powiat: jarociński  
Id. i nazwa jedn. ew.: 300602\_5\_Jarocin  
Id. i nazwa obrotu ew.: 0002\_Bachorzew  
Arkusz mapy: 1  
Seksja: 433.243.083  
Układ współrzędnych: „1965” strefa IV  
Układ wysokości: Kronsztad 60

REPRODUKUCJA WZBRONIONA  
WYKONAWCA  
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  
Włodzisław Wójcik  
Geodeta uprawniony od 18011  
63-200 Jarocin, ul. Włocławek 10  
tel./fax 62 747-95-17, 62 747-49-498  
NIP 617-116-07-48, REGON 230526203


STAROSTWO POWIATOWE  
w Jarocinie  
W obszarze oznaczonym linią  
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej  
dokumenty z pomiaru uzupełniono i włączono  
do zasobu powiatowego w dniu 16 PAZ 2012  
i zaawidencjonowano pod nr 581.02-41/2012  
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych  
Projektowane obiekty budowlane wymagające  
pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i  
inventaryzacji powykonawczej przez jednostki  
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych  
Jarocin, dn. 16 PAZ 2012

----- zasięg aktualizacji  
Mapa aktualna na dzień 18.09.2012 r.

LEGENDA

- CHODNIK - KOSTKA BRUKOWA BET. 6 cm - KOLOR SZARY
- CHODNIK DO REMONTU  
- KOSTKA BRUK. BET. 6 cm - KOLOR SZARY
- ZATOKA AUTOBUSOWA  
- KOSTKA BRUKOWA BET. Gr. 8 cm - KOLOR SZARY
- PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI  
- WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NAKŁADKĄ Z SMA  
PO UPRIEDZNIEM SFREZOWANIU I WYRÓWNIANIU PROFILU
- ZJAZDY - KOSTKA BRUKOWA BET. 8 cm - KOLOR SZARY
- ZIELEŃ - WARSTWA HUMUSU (GR. 5 cm)  
OBSIANA MIESZANKĄ TRAW

- KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30 - OBIŻONY
- OBRZEŻE BETONOWE 8x30
- ŚCIECIE POBOCZY Oraz WYRÓWNIANIE DESTRUKTEM - SZER. 0,75 m
- ŚCIEK - KOSTKA BRUKOWA BET. 8 cm  
- KOLOR SZARY
- ŚCIEK - ELEMENTY PREFABRYKOWANE SZER. 30 cm
- KOLEKTOR Z RUR PP Ø 500 ZE STUDZIENKAMI REWIZYJNYMI  
Z RUR BET. Ø1000
- WPUSZ KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY C-250 ZE STUDZIENKĄ  
Z RUR BETONOWYCH Ø 500 I PRZYKANALIKIEM Z RURY PVC Ø 100
- GRANICE DZIAŁEK
- PREKROJE POPRZECZNE



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>IRENEUSZ IGNASZAK</b> BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a 63 - 200 JAROCIN Tel. 603 333 671 fax. 62 505 43 15			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 443 W MIEJSCOWOŚCI BACHORZEW</b>			
INWESTOR	WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU Ul. Wilczak 51 61-236 POZNAŃ			
RYSUNEK	<b>PLAN SYTUACYJNY</b>			
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN - 8388/7/8	PODPIS		
OPRACOWAŁ	inż. Paweł Ignaszak	PODPIS		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Tomaszewski 27/85/Pw 370/88/Pw	PODPIS		
etadum	branda	skala	data	numer rysunku
Projekt budowlany	Drogowa	1:500	10.2012	2.1