


ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE



8 cm	NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPASOWANA - KOLOR CZERWONY
5 cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
23 cm	WARSTWA PODBUDOWY KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE O UZIARNIENIU CIĄGŁYM 0-63 mm (NIESORT)
10 cm	PODŁOŻE GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM - Rm =5,0 MPa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div></div><div>IRENEUSZ IGNASZAK BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY</div></div> <div>OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a 63 - 200 JAROCIN</div> <div>Tel. 603 333 671 fax. 62 505 43 15</div>			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 450 W MIEJSCOWOŚCI GRABÓW WÓJTOSTWO BUDOWA CHODNIKA			
INWESTOR	WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU ul. Wilczak 51 61-623 POZNAŃ			
RYSUNEK	PRZEKRÓJ NORMALNY			
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN - 8388/7/8	PODPIS		
OPRACOWAŁ	inż. Paweł Ignaszak	PODPIS		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Tomaszewski 27/85/Pw 370/88/Pw	PODPIS		
etap	branża	skala	data	numer rysunku
Projekt budowlany	Drogowa	1:20	11.2014	5.4