


Przekrój normalny
w km 34+100




Sprawdzono w WZDW w Poznaniu
pod względem zgodności
rozwiązania z wytycznymi inwestora
dnia 19.04.2018 r. dokumentacji
podpis Lechosław Szyperski

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
dnia 19.04.2018 r. rok
podpis Dyrektor

mgr inż. Sylwester Tierzant

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp.	
RYSunEK	Przekrój normalny	SKALA 1:50
LOKALIZACJA	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 na odc. Bukownica - Książenice	
BRANŻA	Drogowa	RYSunEK NR 2.1
Wykonał MATEUSZ MAJEWICZ	Starszy Referent Inż. Mateusz Majewicz	DATA : 04.2018 r.

Przekrój normalny
w km 35+300



1. Warstwa ścieralna
SMA 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza
AC16W 35/50 o grubości średnio 4 cm
3. Wzmocnienie - geosiatka
4. Warstwa podbudowy AC 22P 35/50gr. 7 cm
5. Warstwa podbudowy
kruszywo łamane o uziarnieniu 0 / 31,5gr. 8 cm
6. Warstwa podbudowy
kruszywo łamane o uziarnieniu 0 / 63 gr. 15 cm
7. Grunt stabilizowany
cementem o $R_m = 5$ [MPa] gr 15cm
8. Grunt

1. Destrukt asfaltowy gr. 10 cm
2. Grunt rodzimy

Sprawdzono w WZDW w Poznaniu
pod względem zgodności
rozwiązań z wytycznymi inwestora
dnia 19.04.2018 r. reprezentacji
i Przygotowania inwestycji
podpis *[Signature]*

Lechosław Szyperski

Naczelnik Wydziału Inżynierii
i Przygotowania inwestycji

[Signature]

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
dnia 19.04.2018 r.
podpis *[Signature]*

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp.	
RYSUNEK	Przekrój normalny	SKALA 1:50
LOKALIZACJA	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 na odc. Bukownica - Książenice	
BRANŻA	Drogowa	RYSUNEK NR 2.2
Wykonał MATEUSZ MAJEWICZ	Starszy Referent <i>[Signature]</i> inż. Mateusz Majewicz	DATA : 04.2018 r.