

## KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 1/1

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód -Wronki - Piotrowo - Czarnków - Ujście na odcinku od km 71+396 do km 72+270 w m. Brzeźno

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	D-01.02.04	Z KNR 2-31 1001 02 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwozem materiału na odległość 5 km, średnia głębokość frezowania 4 cm	m2	6.840,21		
2	D-01.02.04	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	420,60		
3	D-01.02.04	KNR 2-31 0812/03 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	1,56		
4	D-01.02.04	KNR 4-04 1103/01 Załadunek gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, mechaniczne wyładowanie	m3	19,32		
5	D-01.02.04	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego (wywóz gruzu na składowisko wykonawcy)	m3	19,32		
6	D-08.01.01	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15	m3	25,24		
7	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	394,60		
8	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/05 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - przestawienie krawężnika obniżonego 15x22 cm i skośnego 15x22/30	m	25,00		
9	D-01.02.04	KNR 2-31 0810/02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m2	94,30		
10	D-05.03.23	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki - przełożenie chodnika	m2	94,30		
11	D-03.02.01	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych	szt	6		
12	D-04.03.01	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	6.979,31		
13	D-04.03.01	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową C60B3 ZM w ilości 0,5 kg/m2	m2	6.979,31		
14	D-04.08.01	KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC 16W dla ruchu KR 3-4 w ilości 100 kg/m2 (warstwa średniej grubości po zagęszczeniu 4 cm)	t	697,93		
15	D-05.03.13 a	Z 2-31 0316/07 0316/08 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 11 dla ruchu KR 3-4, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	6.979,31		
16	D-07.01.01	KNR 2-31 0706/02 Oznakowanie poziome - linie segregacyjne malowane mechanicznie	m2	144,48		
17	D-06.03.02	KNR 2-01 0207/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t - dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy (doliczyć koszt gruntu)	m3	10,38		
18	D-06.03.02	KNR 2-31 1402/02 Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	173,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				