

## PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 1/2

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód -Wronki - Piotrowo - Czarnków - Ujście na odcinku od km 71+396 do km 72+270 w m. Brzeźno

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D-01.02.04	Z KNR 2-31 1001 02 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwozem materiału na odległość 5 km, średnia głębokość frezowania 4 cm (28+17,50)/2x3,80+(25,00+14,00)/2x3,00+(7,10+31,00)/2x13,00 (13,30+39,00)/2x4,50 (7,00+6,20)/2x173,00 + (7,30+7,00)/2x76,50 (7,30+7,20)/2x163,00 + 7,20x66,50 7,15x67,00+1,60x33,50+7,15x131,70+7,30x34,30+7,20x158,00 4,00x6,20+1,70x55,00	m2	392,60
			m2	117,68
			m2	1.688,78
			m2	1.660,55
			m2	2.862,30
			m2	118,30
		razem	m2	6.840,21
2	D-01.02.04	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 12,00+1,50+22,50+22,50+22,00+24,70+5,50+46,50+55,00+43,40+10,00+10,00+119,00 (4,00+2,00)x2 (5,00+2,00)x2	m	394,60
			m	12,00
			m	14,00
			razem	m
3	D-01.02.04	KNR 2-31 0812/03 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 26,00x0,06	m3	1,56
			razem	m3
4	D-01.02.04	KNR 4-04 1103/01 Załadunek gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, mechaniczne wyładowanie 394,60x0,15x0,30 1,56	m3	17,76
			m3	1,56
			razem	m3
5	D-01.02.04	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego (wywóz gruzu na składowisko wykonawcy)	m3	19,32
6	D-08.01.01	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15 394,60x0,06 26,00x0,06	m3	23,68
			m3	1,56
			razem	m3
7	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	394,60
8	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/05 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - przestawienie krawężnika obniżonego 15x22 cm i skośnego 15x22/30	m	25,00
9	D-01.02.04	KNR 2-31 0810/02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin (24,00+34,30+10,00)x1,00 (6,00+7,00)x1,00x2	m2	68,30
			m2	26,00
			razem	m2
10	D-05.03.23	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki - przełożenie chodnika (24,00+34,30+10,00)x1,00 (6,00+7,00)x1,00x2	m2	68,30
			m2	26,00
			razem	m2
11	D-03.02.01	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt	6
12	D-04.03.01	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu jezdni (7,00+6,20)/2x173,00 + (7,30+7,00)/2x76,50 (7,30+7,20)/2x163,00 + 7,20x66,50 7,15x67,00+1,60x33,50+7,15x131,70+7,30x34,30+7,20x158,00 4,00x6,20+1,70x55,00	m2	1.688,78
			m2	1.660,55
			m2	2.862,30
			m2	118,30

## PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 2/2

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód -Wronki - Piotrowo - Czarnków - Ujście na odcinku od km 71+396 do km 72+270 w m. Brzeźno

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		skrzyżowania (28,00+17,50)/2x3,80+(25,00+14,00)/2x3,00+(7,10+31,00)/2x13,00+(13,30+39,00)/2x4,50	m2	510,28
		zjazdy (4,00+20,00)/2x4,00+1,70x7,00+(3,70+5,00)/2x7,00+(9,00+4,00)/2x7,50	m2	139,10
		razem	m2	6.979,31
13	D-04.03.01	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową C60B3 ZM w ilości 0,5 kg/m2	m2	6.979,31
14	D-04.08.01	KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC 16W dla ruchu KR 3-4 w ilości 100 kg/m2 (warstwa średniej grubości po zagęszczeniu 4 cm) 6979,31x0,100	t	697,93
		razem	t	697,93
15	D-05.03.13a	Z 2-31 0316/07 0316/08 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 11 dla ruchu KR 3-4, warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4 cm jezdni (7,00+6,20)/2x173,00 + (7,30+7,00)/2x76,50 (7,30+7,20)/2x163,00 + 7,20x66,50 7,15x67,00+1,60x33,50+7,15x131,70+7,30x34,30+7,20x158,00 4,00x6,20+1,70x55,00 skrzyżowania (28+17,50)/2x3,80+(25,00+14,00)/2x3,00+(7,10+31,00)/2x13,00+(13,30+39,00)/2x4,50 zjazdy (4,00+20,00)/2x4,00+1,70x7,00+(3,70+5,00)/2x7,00+(9,00+4,00)/2x7,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2	1.688,78 1.660,55 2.862,30 118,30 510,28 139,10
		razem	m2	6.979,31
16	D-07.01.01	KNR 2-31 0706/02 Oznakowanie poziome - linie segregacyjne malowane mechanicznie P-10 (5,50x7,20x0,50)x2 linie segregacyjne 120,00x0,874	m2 m2	39,60 104,88
		razem	m2	144,48
17	D-06.03.02	KNR 2-01 0207/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15t - dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy (doliczyć koszt gruntu) (127,00+20,00+26,00)x1,00x0,06	m3	10,38
		razem	m3	10,38
18	D-06.03.02	KNR 2-31 1402/02 Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie (127,00+20,00+26,00)x1,00	m2	173,00
		razem	m2	173,00