

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz w miejscowościach:
- Górne Grądy w km 25+450 - 26+050**

Poz.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem i montażem 2 szt. tablic informacyjnych na temat realizacji inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z przystosowaną konstrukcją wsporczą. Wzór tablicy zgodny z załącznikiem do SST D-M-00.00.00.	km	0,60
2.	Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem słupków ozn. „Pas drogowy” co 50 m $600 \cdot 2 / 50 = 24,00$	pkt	26,00
3.	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm z wywozem gruntu ze ścianki $600,0 \cdot 1,5 \cdot 2 = 1800,00$	m ²	1 800,00
4.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 15 km w miejsce wskazane prze Inwestora – usunięcie starej warstwy ścieralnej i wierzchniej słabej warstwy wiążącej $600,0 \cdot 6,1 = 3 660,00$	m ²	3 660,00
5.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m ² $600,00 \cdot 6,1 = 3 660,00$ Włączenia innych dróg 80,0+80,0 = 160,00	m ²	3 820,00
6.	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 6cm $600,00 \cdot 6,1 = 3 660,00$ Włączenia innych dróg 80,0+80,0 = 160,00	m ²	3 820,00
7.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m ² $600,00 \cdot 6,0 = 3 600,00$ Włączenia innych dróg 80,0+80,0 = 160,00	m ²	3 760,00
8.	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA11, grub. po zagęszczeniu 4 cm $600,00 \cdot 6,0 = 3 600,00$ Włączenia innych dróg 80,0+80,0 = 160,00	m ²	3 760,00

1	2	3	4
9.	<p>Profilowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem, grubość uzupełnienia 10 cm</p> <p>600,00*1,0*2 = 1200,00</p>	m ²	1 200,00
10.	<p>Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową rozpuszczalnikową odblaskową (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania dróg – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni</p>	m ²	156,00
11.	<p>Odtworzenie rowu wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. 0,25 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z ręcznym wyrównaniem dna i skarp rowu – min grubość odtworzonego rowu 60 cm szer. dna 40 cm – miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie</p> <p>400,00*0,78 = 312,00</p>	m ³	312,00