

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz w miejscowościach:
- Górne Grądy w km 25+450 - 26+050**

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem i montażem 2 szt. tablic informacyjnych na temat realizacji inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z przystosowaną konstrukcją wsporczą. Wzór tablicy zgodny z załącznikiem do SST D-M-00.00.00	km	0,60		
2.	D-01.01.01	Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem słupków ozn. "Pas drogowy" co 50 cm	pkt	26,00		
3.	D-06.03.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm z wywozem gruntu ze ścianki	m2	1 800,00		
4.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 8 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 15 km w miejsce wskazane przez Inwestora – usunięcie starej warstwy ścieralnej i wierzchniej słabej warstwy wiążącej	m2	3 660,00		
5.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2	m2	3 820,00		
6.	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm	m2	3 820,00		
7.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2	m2	3 760,00		
8.	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA11, grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 760,00		
9.	D-06.03.01	Profilowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem, grubość uzupełnienia 10 cm	m2	1 200,00		
10.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową rozpuszczalnikową odblaskową (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania dróg – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni	m2	156,00		

1	2	3	4	5	6	7
11.	D-06.04.01	Odtworzenie rowu wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj. 0,25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowylad. z ręcznym wyrównaniem dna i skarp rowu – min grubość odtworzonego rowu 60 cm szer. dna 40 cm – miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie	m ³	312,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23 %						
OGÓŁEM BRUTTO						

słownie:

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

_____ dnia __ __ 2017 roku