





PRZEKRÓJ NORMALNY



- 1
kręcieńnik betonowy 20/30 wg PN-EN 1340
podspółka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 2
obrzeże betonowe 8/30 wg PN-EN 1340
podspółka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 3
ścisek z bet. kostki brukowej
- 4
betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338
podspółka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
ława betonowa z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 5
plantowanie, profilowanie poboczy gurtowych z ścięciem oraz uzupełnieniem w miejscu do 15 cm

| | | |
|--|---|------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | | |
| <p>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 42</p> | | |
| INWESTOR | | |
| <p>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu</p>  | | |
| ZAMAWIAJĄCY | | |
| <p>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu</p>  | | |
| TEMAT: | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Bukowiec w m. Wojnowice, ul. Poznańska | |
| STADIUM: | SKRÓCONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | |
| BRANŻA: | DROGOWA | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | Przekroje normalne | |
| LOKALIZACJA: | m. Wojnowice: ul. Poznańska gmina: Opolecna powiat: nowotomyski | |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| Projektował: | inż. Maciej NOWACZYK | |
| | | |
| | | |
| | | |
| DATA | SKALA | NR RYSUNKU |
| 09.2015 | 1:50 | 2 |