PRZEKRÓJ NORMALNY W KM 21+845 – 23+758; 25+245 – 25+873

na prostej



na łuku



(*) Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni innym niż na odcinku prostym powinno wynosić:

1) o 2% do 3% więcej niż pochylenie jezdni, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie łuku,
2) tyle co pochylenie jezdni – do szerokości 1 m pobocza, a na pozostałej części pobocza – 2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie łuku

peron do obsługi autobusu szkolnego, L=20 m





1. krawężnik betonowy 20/30 wg PN–EN 1340
   podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5 cm
   ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN–EN 206–1
2. krawężnik betonowy 12/25 wg PN–EN 1340
   podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5 cm
   ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN–EN 206–1
3. obrzeże betonowe 8/30 wg PN–EN 1340
   podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5 cm
   ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN–EN 206–1
4. betonowa kostka brukowa wg PN–EN 1338, kolor szary
   podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 3 cm
   ława betonowa z betonu klasy C12/15 wg PN–EN 206–1
5. pobocze umocnione destruktem bitumicznym gr. 15 cm
6. plantowanie, profilowanie poboczy gruntowyh z ścięciem oraz uzupełnieniem w miejscu do 15 cm
7. ist. rów do oczyszczenia i pogłębienia z wyprofilowaniem skarp

ZAKRES ROBÓT w km 21+845 – 23+758 wg WSKAZAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

SCHEMAT KRYTEGO ROWU POD ZJAZDEM (WYMIANA RUR)





JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
64–300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

TEMAT:	*Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo na odc. Grodzisk Wlkp. – Ujazd*
STADIUM:	*SKRÓCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA*
BRANŻA:	*DROGOWA*
TREŚĆ RYSUNKU:	*Przekroje normalne*
LOKALIZACJA:	*odc. Grodzisk Wlkp. – Ujazd gmina: Grodzisk Wlkp, Kamieniec powiat: grodziski*

STANOWISKO	*IMIĘ I NAZWISKO*	*PODPS*
Projektował:	inż. Maciej NOWACZYK	

DATA	*SKALA*	*NR RYSUNKU*
06.2015	1:50	2.2