

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNRU 2-31 1001-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 10 km - grubość frezowania: 7 cm 2850*6,2	m ² m ²	17670,00 0	
				RAZEM	17670,00 0
2	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m ³ - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t z wywozem gruntu na odl. do 1 km wykonanie koryta pod zjazdy głębokości 15 cm 65*5*1,5*0,15	m ³ m ³	 73,125	
				RAZEM	73,125
3	KNR 2-31 0115-01	Wykonanie zjazdów z destruktu , o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm 487,5	m ² m ²	 487,500	
				RAZEM	487,500
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg / m ² 17670*2	m ² m ²	 35340,00 0	
				RAZEM	35340,00 0
5	KNNR 6 0108-02	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm 17670	m ² m ²	 17670,00 0	
				RAZEM	17670,00 0
6	KNRU 2-31 0316-07	Nawierzchnia z mieszanek mastykowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu 17670	m ² m ²	 17670,00 0	
				RAZEM	17670,00 0
7	KNR 2-31 0706-02	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicz- nie 390	m ² m ²	 390,000	
				RAZEM	390,000

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia ro- bót 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000