

Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

Remont nawierzchni drogi woj. nr 193 odc. Pietronki - Studźce

CPV – 45.23.32.20-7

Termin realizacji – do 15.10.2017 r.

Zatwierdzono

w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu

Poznań2017 r.

.....

/podpis/

..

Złotów 2017r

Opis techniczny

Remont nawierzchni dr woj. nr 193 odc. Pietronki – Studźce.

1. Lokalizacja robót

Remont nawierzchni dr woj. nr 193 Chodzież – Gołańcz, zlokalizowany jest na odcinku od m. Pietronki do m. Studźce, od km 7+720 do km 10+500, długość 2,78km.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej poprzez:

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3cm – likwidacja kolein, w ilości 4000m²
- Wykonanie w-wy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50, w ilości 16958m²
- Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm z SMA 11S, asfalt PMB 45/80-55, w ilości 16680m²
- Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu asfaltowego AC16W i AC11S, w ilości 536m²
- Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego gr. 6cm, w ilości 793m²
- Wykonanie nawierzchni zjazdów z destruktu bitumicznego gr. 20cm, w ilości 105m²
- Uzupełnienie poboczy gruntem z ukopu, w ilości 417m³
- Plantowanie poboczy na powierzchni 6950m²
- Wykonanie oznakowania poziomego, cienkowarstwowego, w ilości 459m²

3. Uwagi

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami bhp.

Materiały nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odtransportuje na Obwód Drogowy w Szamocinie. Koszty transportu i utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że uwzględnione są w cenie kosztorysu.