



KRAWEŹNIK BETONOWY



OBJAŚNIENIA

- | | |
|-----------|---|
| 7 | Krawężnik betonowy nogadkowy 20/22 wg PN-EN 1340
podspółka cementowo-piśskowa 1:4 gr. 5 cm
Istna betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 |
| 8 | Krawężnik betonowy występcy 20/30 wg PN-EN 1340
podspółka cementowo-piśskowa 1:4 gr. 5 cm
Istna betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 |
| 9 | Krawężnik betonowy wtopiony 12/25 wg PN-EN 1340
podspółka cementowo-piśskowa 1:4 gr. 5 cm
Istna betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 |
| 10 | Krawężnik betonowy wtopiony 12/25 wg PN-EN 1340
podspółka cementowo-piśskowa 1:4 gr. 5 cm
Istna betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 |
| 11 | Obrzeże betonowe 8/30 wg PN-EN 1340
podspółka cementowo-piśskowa 1:4 gr. 5 cm
Istna betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 |
| 12 | Obrzeże betonowe 8/20 wg PN-EN 1340
podspółka cementowo-piśskowa 1:4 gr. 5 cm |

ŚCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ



MATERIALY na 1 m

KRAJEŃNIK 20/22 cm na tawie bet. z oporem			KRAJEŃNIK 20/30 cm na tawie bet. z oporem		
krzejnik bet. 20/22 cm	1,0 m	krzejnik bet. 20/30 cm	1,0 m		
podspiska cem. piaskowa	0,01 m³	podspiska cem. piaskowa	0,01 m³		
beton klasy C12/15	0,0825 m³	beton klasy C12/15	0,0825 m³		
KRAJEŃNIK 12/25 cm na tawie bet. z oporem			KRAJEŃNIK 12/25 cm na tawie bet. z oporem		
krzejnik bet. 12/25 cm	1,0 m	krzejnik bet. 12/25 cm	1,0 m		
podspiska cem. piaskowa	0,007 m³	podspiska cem. piaskowa	0,007 m³		
beton klasy C12/15	0,0705 m³	beton klasy C12/15	0,0255 m³		
OBGRZEŻE 8/30 cm na tawie bet. z oporem			OBGRZEŻE 8/30 cm na tawie bet. z oporem		
obgrzeż. bet. 8/20 cm	1,0 m	obgrzeż. bet. 8/30 cm	1,0 m		
podspiska cem. piaskowa	0,006 m³	podspiska cem. piaskowa	0,005 m³		
beton klasy C12/15	0,038 m³	beton klasy C12/15			
ŚCIEK PRZYKRAJEŃNIKOWY			ŚCIEK ŚRODKOWY		
koszka betonowa	8,76 szt.	koszka betonowa	8,76 szt.		
podspiska cem. piaskowa	0,007 m³	podspiska cem. piaskowa	0,008 m³		
beton klasy C12/15	0,0675 m³	beton klasy C12/15	0,06 m³		

INVESTOR

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Babimost /granica województwa/ – Grójec Wielki – Chobienice

RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne	NR RYSUNKU	NR ARKUSZA
----------------------------------	------------	------------

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
------------	-----------------	-----------	--------

PROJEKTANT	mgr inż. Marek Myszowski	498/Pw/94
-------------------	--------------------------	-----------

BRANŻA	STADIUM	DATA	NR UWOMY	SKALA
Drogową	DOK. WYKONAWCZA	06.2017	432/26/NT/2017	1:10

