

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z UL. HAWELAŃSKIEJ NA DZIAŁKĘ NR 6/14 W M. POZNAŃ

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
1	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,078		
2	01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i odwozem dłużyc na odkład Zamawiającego	szt.	3		
3		Przesadzenie drzewa iglastego	szt.	1		
4	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	375		
5	01.02.04	Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	18		
6		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (51mb krawężnika)	m3	5		
7		Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (72mb obrzeża)	m3	2		
8		Rozbiórka nawierzchni chodnika śr. gr. 20 cm z uporządkowaniem terenu rozbiórki załadunkiem i odwozem kostki na odkład Zamawiającego (105m2 nawierzchni)	m3	21		
9		Rozbiórka nawierzchni miejsc postojowych śr. gr. 20 cm z uporządkowaniem terenu rozbiórki załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (350m2 nawierzchni)	m3	70		
10		Rozbiórka jednego słupa oświetleniowego wraz z dwoma lampami wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	kpl	1		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
11	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
12	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	44		
13		Wykonanie wykopów pod projektowane elementy odwodnienia wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy z osuszeniem wykopu	m3	50		
14	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	121		
15		Wykonanie nasypów po ułożeniu elementów odwodnienia wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	34		
Razem (roboty ziemne):						
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
16	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych jezdniowych betonowych Ø500 z osadnikiem w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do studni rewizyjnych	kpl	2		
17		Wykonanie przykanalików PEHD - SN 8kN/m2 Ø200 w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do istniejącej studni rewizyjnej	mb	20		
18		Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm	m2	25		
19		Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 20 cm	m2	25		
20		Wykonanie zasypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm	m2	25		
21		Umocnienie pionowych ścian wykopów o głębokości do 3,0m	m2	104		
22	03.02.02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm- długość próbnego odcinka rurociągu 50 m	1 próba	1		
23		Wykonanie regulacji wysokościowych obudów studni i zaworów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	szt.	5		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00 POBUDOWY						
24	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni	m2	450		
25		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika	m2	105		
26		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych	m2	370		
27		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych placu do postoju rowerów	m2	30		
28		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych placu pod śmietniki	m2	24		
29	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię	m2	450		
30		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod miejsca postojowe	m2	370		
31		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod śmietniki	m2	24		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
32	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm pod jezdnię	m2	450		
33		Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm pod miejsca postojowe	m2	370		
34		Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm pod śmietniki	m2	24		
35		Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 10 cm pod chodnik	m2	105		
36		Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 10 cm pod plac do postoju rowerów	m2	30		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
37	05.03.01	Wykonanie obramowania nawierzchni chodnika i placu do postoju rowerów z kostki brukowej "fantazja" koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	9		
38	05.03.23	Wykonanie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	450		
39		Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki domino - eko gr. 8 cm koloru grafitowego z wypełnieniem grysem 6 mm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	370		
40		Wykonanie nawierzchni pod śmietniki z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	24		
41		Wykonanie nawierzchni chodnika i placu do postoju rowerów z płyt chodnikowych "longer" w kolorze concrete na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	126		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
42	06.01.01	Wykonanie humusowania gr. 10 cm opaski za elementami ulic oraz terenu po rozbiórce istniejących nawierzchni utwardzonych (rekultywacja terenu) wraz z obsianiem mieszanką traw	m2	300		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD				
43	07.01.01	Wykonanie malowania nawierzchni barwy niebieskiej do oznakowania miejsca dla niepełnosprawnych	m2	18		
44		Wykonanie oznakowania poziomego cienkwarstwowego - oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych (znaki P-20 i P-24)	m2	5		
45	07.02.01	Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy M - małe	szt	2		
46		Wykonanie słupków prostych Ø 76,1 dla oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt	1		
Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
47	08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	70		
48		Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	175		
49		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników	m3	25		
50	08.03.01	Wykonanie obrzeży trawnikowych do obramowania chodnika oraz placu do postoju rowerów	mb	90		
Razem (elementy ulic):						
09.00.00		ZIELEŃ DROGOWA				
51	09.01.01	- Brzoza brodawkowa (Betula pendula) Fastigiata - 2 szt. - Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) Nana - 6 szt. - Klon zwyczajny (Acer platanoides) Golden Globe - 4 szt	szt.	12		
52		Wykonanie nasadzeń zastępczych przy ul. Wilczak 51 (działka 6/11): - Brzoza brodawkowa (Betula pendula) Youngii - 4 szt.	szt.	4		
Razem (zieleni drogowa):						
10.00.00		INNE ROBOTY				
53	10.01.01	Wykonanie ogrodzenia obejmujące zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów (łączna długość ogrodzenia 42 mb): - rozbiórka płotu z siatki oraz słupków stalowych wraz z rozbiórka istniejącego fundamentu z załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki na odkład Wykonawcy - wykonanie fundamentu z betonu cementowego - wykonanie koszy gabionowych - wypełnienie koszy gabionowych kamieniem - wykonanie przęsła panelowych - wykonanie bramy wraz z zasilaniem - wykonanie furtki wraz z zasilaniem	kpl	1		
54		Wykonanie stojaków dla rowerów wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem (postój dla 10 rowerów)	kpl	1		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
55		Montaż oświetlenia z zastosowaniem lamp FORM 80 cm z możliwością regulacji natężenia (lampy dostarczone przez Inwestora)	szt	10		
56		Wykonanie płotu z siatki stalowej wraz z słupkami stalowymi, oraz fundamentem betonowym wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	mb	27		
Razem (inne roboty):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						