

**KOSZTORYS OFERTOWY OD KM: 16+870 DO KM: 17+150 oraz
OD KM: 17+210 DO KM: 17+400 - roboty drogowe**

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 197
SŁAWNO - WALISZEWO**

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych (0,28+0,19)	km	0,470		
Razem (roboty przygotowawcze):						
04.00.00		PODBUDOWY				
2	04.01.01	Wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod zjazdy (3szt. x50m2)	m2	150,0		
3	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych, jezdnia i zjazdy bitumiczne (6,4x470+90)+(6,3x470+90)+(3szt. x50m2)	m2	6 299,0		
4		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych, podbudowa pod zjazdy (3szt. x50m2)	m2	150,0		
5		Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 dla jezdnia i zjazdów bitumicznych (6,4x470+90)+(6,3x470+90)+(3szt. x50m2)	m2	6 299,0		
6		Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m3, podbudowa pod zjazdy (3szt. x50m2)	m2	150,0		
7	04.04.02	Wykonanie podbudowy zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm (3szt. x50m2)	m2	150,0		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
8	05.02.01	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokość 1,00m (1,00x470x2)	m2	940,0		
9	05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4-6 cm - warstwa wyrównawcza, jezdnia i zjazdy bitumiczne (6,2x470+90)+(3szt. x50m2)	m2	3 154,0		
10	05.03.11	Wykonanie frezowania pomocniczego, profilującego na zimno gr. 4 cm z załadunkiem i odwozem na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego, jezdnia("garby")(3,15x470+90)	m2	1 571,0		
11	05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S PMB 45/80-55 gr. 3 cm – warstwa ścieralna, jezdnia i zjazdy bitumiczne (6,1x470+90)+(5szt. x50m2)	m2	3 107,0		
12	05.03.17	Remont cząstkowy	Mg	12,0		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy gr. 10 cm na szerokość 1,25m z odwozem nadmiaru na odkład Wykonawcy (1,25x470x2)	m2	1 175,0		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
14	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdnia materiałami cienkowarstwowymi	m2	278,0		
15	07.02.01	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a	szt.	10,0		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
Razem netto:						

KOSZTORYS OFERTOWY OD KM: 17+400 DO KM: 18+250 - roboty drogowe
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 197
SŁAWNO - WALISZEWO

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,850		
Razem (roboty przygotowawcze):						
04.00.00		PODBUDOWY				
2	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych, jezdni (6,6x850+0,3x28+1,7x40)	m2	5 686,0		
3		Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 dla jezdni (6,6x850+0,3x28+1,7x40)	m2	5 686,0		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
4	05.03.11	Wykonanie frezowania pomocniczego, profilującego na zimno gr. śr. 2 cm z załadunkiem i odwozem na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego, jezdni (6,6x850+0,3x28+1,7x40)	m2	5 686,0		
5	05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S PMB 45/80-55 gr. 3 cm – warstwa ścieralna (6,6x850+0,3x28+1,7x40)	m2	5 686,0		
Razem (nawierzchnie):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
6	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m2	134,0		
7		Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi	m2	242,0		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
Razem netto:						

KOSZTORYS OFERTOWY OD KM: 18+250 DO KM: 20+710 - roboty drogowe

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 197
SŁAWNO - WALISZEWO

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	2,460		
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zatoki autobusowej z betonu asfaltowego wraz z podbudową o łącznej gr. 40 cm z uporządkowaniem ternu rozbiórki załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (2x114x0,4)	m3	92		
3		Rozbiórka krawężnika betonowego 20x30 wraz z ławą z uporządkowaniem ternu rozbiórki załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (2x57x0,1)	m4	12		
Razem (roboty przygotowawcze):						
04.00.00		PODBUDOWY				
4	04.01.01	Wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod zjazdy i zatoki autobusowe (6szt. x50m2)+ (2x114)	m2	528,0		
5	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych, jezdnia i zjazdy bitumiczne (6,4x2460+2x90)+(6,3x2460+2x90)+(2x6szt. x50m2)	m2	32 202,0		
6		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych, podbudowa pod zjazdy (6szt. x50m2)	m2	300,0		
7		Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 dla jezdnia i zjazdów bitumicznych (6,4x2460+2x90)+(6,3x2460+2x90)+(2x6szt. x50m2)	m2	32 202,0		
8		Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m3, podbudowa pod zjazdy (6szt. x50m2)	m2	300,0		
9	04.04.02	Wykonanie podbudowy zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm (6szt. x50m2)	m2	300,0		
10	04.05.01	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem pod zatokę autobusową - gr. 12 cm o Rm=5MPa (2x114)	m2	228		
11	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 pod zatokę autobusową - gr. 20 cm (2x114)	m2	228		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
12	05.02.01	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokość 1,00m (1,00x2460x2)	m2	4 920,0		
13	05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4-6 cm - warstwa wyrównawcza, jezdnia i zjazdy bitumiczne (6,3x2460+2x90)+(6szt. x50m2)	m2	15 978,0		
14	05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastykoso - grysowej SMA 8S PMB 45/80-55 gr. 3 cm - warstwa ścieralna, jezdnia i zjazdy bitumiczne (6,2x2460+2x90)+(6szt. x50m2)	m2	15 732,0		
15	05.03.17	Remont cząstkowy	Mg	48,0		
16	05.03.23	Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (2x114)	m2	228		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy gr. 10 cm na szerokość 1,25m z odwozem nadmiaru na odkład Wykonawcy (1,25x2460x2)	m2	6 150,0		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
18	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdnia materiałami cienkowarstwowymi	m2	1 396,0		
19	07.02.01	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a	szt.	70,0		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
20	08.01.01	Krawężnik betonowy uliczny 20x30x cm na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15) - krawężnik wystający (na długości zatoki)	mb	114,0		
21		Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie z betonu cementowego z oporem (na długości zatoki)	mb	112		
Razem (elementy ulic):						
Razem netto:						

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 197
SŁAWNO - WALISZEWO**

OD KM 16+782 DO KM 17+150 ORAZ OD KM 17+210 DO KM 17+400

Razem netto:

OD KM 17+400 DO KM 18+250

Razem netto:

OD KM 18+250 DO KM 20+710

Razem netto:

SUMA

OGÓŁEM:

VAT 23%

ŁĄCZNIE: