
Profil 1
Podziałka 1:100/250
P.p.=90,00
Profil 2, Dz200, Rz.dna=100,38
X=3656781,31
Y=5696187,11
Profil 2, Dz200, Rz.dna=100,46
W =101,84
100,28
Q=2,88 l/s
Profil 3, Dz200, Rz.dna=100,31
Profil 3, Dz200, Rz.dna=100,42
X=3656755,35
Y=5696185,11
W =101,81
100,20
Q=2,88 l/s
Profil 4, Dz200, Rz.dna=100,40
Profil 4, Dz200, Rz.dna=100,28
X=3656730,65
Y=5696183,26
W =101,78
100,13
Q=2,88 l/s
Profil 5, Dz200, Rz.dna=100,37
Profil 5, Dz200, Rz.dna=100,24
X=3656696,08
Y=5696180,48
W =101,74
100,02
Q=2,88 l/s
Profil 6, Dz200, Rz.dna=100,19
Profil 6, Dz200, Rz.dna=100,22
X=3656668,20
Y=5696177,64
W =101,69
99,94
Q=2,88 l/s
Profil 7, Dz200, Rz.dna=100,00
Profil 7, Dz200, Rz.dna=99,97
X=3656641,66
Y=5696173,92
W =101,58
99,86
Q=2,88 l/s
Profil 8, Dz200, Rz.dna=99,99
X=3656617,92
Y=5696170,51
W =101,37
99,79
Q=1,44 l/s
Profil 9, Dz200, Rz.dna=99,95
X=3656598,02
Y=5696167,68
W =101,28
99,73
Q=1,44 l/s
Profil 10, Dz200, Rz.dna=99,87
X=3656576,95
Y=5696164,85
W =101,32
99,66
Q=1,44 l/s
Profil 11, Dz200, Rz.dna=99,83
X=3656551,74
Y=5696161,46
W =101,28
99,61
Q=1,44 l/s
Profil 12, Dz200, Rz.dna=99,72
X=3656530,01
Y=5696158,65
W =101,23
99,57
Q=1,47 l/s
osadnik DN100/2 m3 nadbudować do rz. t. proj.
X=3656514,63
Y=5696156,65
W =100,47
98,07
proj. studnia DN1500 nabudowana na istn. przepuscie
Dz800, Rz.dna=99,24 istn. przepust
X=3656510,03
Y=5696156,73
Q=24,51 l/s
wylot rz. dna wylotu 99,51
na wylocie zamontowac klapę zwrotną
W =101,23
99,24
1°
2°
8°
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12os
B18 wylot A
Ho=1,56
ks150, rz.osi=100,00
Ho=1,61
Ho=1,65
1NN, gł.osi=0,80
1t, rz.osi=100,55
Ho=1,72
wA100, gł.osi=1,50
ks200, rz.osi=99,08
Ho=1,75
Ho=1,72
Ho=1,58
Ho=1,55
Ho=1,66
wA32, gł.osi=1,00
ks160, rz.osi=99,36
Ho=1,67
Ho=1,66
dh=-0,02
N=-0,76
Hod=0,95
Hog=0,93
Ho=1,72

Rzędna istniejącego terenu	101,09		101,22		100,88		100,50		101,59		101,43		101,31		101,20		101,23		101,15		101,06		100,60		100,60
Rzędna projektowanego terenu	101,84		101,81		101,78		101,74		101,69		101,58		101,37		101,28		101,32		101,28		101,23		101,23		101,23
Rzędna dna proj. kanału	100,28		100,20		100,13		100,02		99,94		99,86		99,79		99,73		99,66		99,61		99,57		99,54 99,52		99,51
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,56		1,61		1,65		1,72		1,75		1,72		1,58		1,55		1,66		1,67		1,66		1,69 1,71		1,72
Długość odcinka		26,0		24,8		34,7		28,0		26,8		24,0		20,1		21,3		25,4		21,9		15,5		4,6	
Proj. spadek kanału, odległość	L=205,7															i=3,0 ‰	L=67,5							i=2,0 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	rury Dz 315 PVC-U klasy S lite SN8 na 20 cm podsypce piaskowej z 20 cm obsypką piaskiem																								
Prędkość, przepływ, wypełnienie		V=0,40 m/s, Q=2,88 l/s, hz=5 cm		V=0,49 m/s, Q=5,76 l/s, hz=7 cm		V=0,55 m/s, Q=8,64 l/s, hz=8 cm		V=0,60 m/s, Q=11,52 l/s, hz=9 cm		V=0,64 m/s, Q=14,40 l/s, hz=10 cm		V=0,67 m/s, Q=17,28 l/s, hz=12 cm		V=0,68 m/s, Q=18,72 l/s, hz=12 cm		V=0,70 m/s, Q=20,16 l/s, hz=13 cm		V=0,61 m/s, Q=21,60 l/s, hz=15 cm		V=0,62 m/s, Q=23,04 l/s, hz=15 cm		V=0,63 m/s, Q=24,51 l/s, hz=16 cm			
Hektometr i odległości	⌀0	19,0	26,0		50,8	65,4 77,8	85,5	98,6 ⌀1 2,5	13,5		40,3		64,3		84,4	⌀2	5,7	11,6 14,7	31,1		53,0		68,5		73,1

Zamawiający:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

Jednostka projektowa:

DRAFT spółka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznań

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew – Konin w m. Wola Łaszczowa

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

Zakres rysunku:

Profil podłużny kanał A

Branża:	Nr rysunku:	Nr arkusza:	Skala:
KANALIZACYJNA	03	01	1:100/250

Data:	Nr umowy:	Nr projektu:
wrzesień 2013r.	319/20.KN/13	D/033/08/2013

Legenda:

Rewizje:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant branży kanalizacyjnej	inż. Agnieszka Rak	SLK/1159/PWOS/06	
Sprawdzający branży kanalizacyjnej	mgr inż. Agnieszka Pach	7131-7132/137/PW/2002	