

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w m. Nowy Dwór droga woj. nr 191

od km 25+500 do km 26+045 str. lewa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,545		
2	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika koparkami podsi biernymi	m2	1090,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka naw. bitumicznej gr 6 cm	m2	60,00		
4	D-02.01.01	Zdj cie w-wy humusu gr 15 cm	m2	1400,00		
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta mech. w gr. kat III gr. 10 cm z transportem gruntu do 0,5 km	m2	1183,00		
Podbudowa						
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa stabilizowanego mech. (chodnik)	m2	708,00		
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego mech. (zjazdu)	m2	415,50		
8	D-08.03.01	Ustawienie obrze y bet. 8x30 na jawie bet.klasy C12/15	m	1010,00		
9	D-08.01.01b	Ustawienie kraw nika najazdowego 15x30 na jawie bet. C12/15	m	140,00		
Nawierzchnia						
10	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm (materiał inwestora)	m2	250,00		
11	D-05.03.23a	Wykonanie naw. chodnika z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	458,00		
12	D-05.03.23a	Wykonanie naw. wjazdu z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem.- piask. gr. 5 cm	m2	415,00		
Roboty wyko czeniowe						
13		R czne roboty ziemne w gr. kat. II z dowozem urobku z odkładu z odległoci do 0,5 km, z wbud. i zag szczeniem w terenie zieleni (przy chodniku i zjazdach)	m2	50		
14		Plantowanie powierzchni terenu przy chodniku	m2	1995		
					Razem:	
					Vat 23% :	
					Ogółem:	