

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 w zakresie budowy chodnika w m. Uścikowo

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
1	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,18		
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	390		
4	01.02.04	Rozbiórka rury pod zjazdem Ø 300 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (9 mb)	m3	3		
5		Rozbiórka rury pod zjazdem Ø 500 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (41 mb)	m3	13		
		Przebudowa sieci teletechnicznej polegająca na przestawieniu słupów	kpl	2		
6		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego gr. 5 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego gr. 20 cm z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (67m2)	m3	17		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
7	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
8	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z osuszeniem wykopu, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	9		
9	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	289		
Razem (roboty ziemne):						
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
10	03.01.01	Wykonanie rur pod zjazdami z PEHD Ø 500 Sn 8kN/m2 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	mb	52		
11		Umocnienie wylotów przepustów narzutem kamiennym na podbudowie z betonu cementowego C16/20	szt.	12		
12	03.02.01	Wykonanie rowu krytego rurą Ø 500 Sn 8kN/m2 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	mb	8		
13		Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø 1000 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	kpl	1		
14		Wykonanie studni betonowej Ø 1000 z osadnikiem przy wlocie według KPED 01.14 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	kpl	1		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00 PODBUDOWY						
16	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika	m2	235		
17		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki	m2	199		
18	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki	m2	199		
19	04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 10 cm pod chodnik	m2	235		
Razem (podbudowy):						
05.00.00 NAWIERZCHNIE						
20	05.02.01	Wykonanie poboczy z tłuczni kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokość 1,25m	m2	160		
21	05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	235		
22		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	199		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
23	06.01.01	Wykonanie opaski oraz umocnienia skarp rowu i nasypów o nachyleniu 1:1,5 humusem gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	335		
24	06.04.01	Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 1:1,5	mb	132		
Razem (roboty wykończeniowe):						
08.00.00 ELEMENTY ULIC						
25	08.01.01	Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	181		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
26	08.03.01	Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników	m3	18		
27	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	mb	292		
28		Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże	m3	15		
Razem (elementy ulic):						
						Razem:
						VAT 23%:
						ŁĄCZNIE: