

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 306 - Budowa chodnika na odc. DK92 do m.Wilczyna

Tabela Elementów Rozliczeniowych

LP	Nr SST	OPIS ROBÓT	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDNOST.	WARTOŚĆ (ZŁ)
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,625		0,00
2	01.02.01	Karczowanie pni poniżej 10 cm z wypełnieniem miejsca po pniu piaskiem wraz z zagęszczeniem,	szt	18,000		0,00
3	01.02.01	Karczowanie pni 10-15 cm z wypełnieniem miejsca po pniu piaskiem wraz z zagęszczeniem,	szt	1,000		0,00
4	01.02.01	Karczowanie pni 16-25 cm z wypełnieniem miejsca po pniu piaskiem wraz z zagęszczeniem,	szt	6,000		0,00
5	01.02.01	Karczowanie pni 26-35 cm z wypełnieniem miejsca po pniu piaskiem wraz z zagęszczeniem,	szt	4,000		0,00
6	01.02.01	Karczowanie pni 76-85 cm z wypełnieniem miejsca po pniu piaskiem wraz z zagęszczeniem,	szt	4,000		0,00
7	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy	m ³	410,000		0,00
8	01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych z wywozem na składowisko Wykonawcy gr. 5 cm	m ³	8,700		0,00
9	01.02.04	Rozebranie istniejących obrzeży chodnika z wywozem na składowisko Wykonawcy	m	210,000		0,00
10	01.02.04	Rozebranie warstw bitumicznych na zjazdach z wywozem na składowisko Wykonawcy gr. 6 cm	m ³	1,860		0,00
11	01.02.04	Rozebranie warstw konstrukcyjnych na zjazdach z wywozem na składowisko Wykonawcy gr. 20 cm	m ³	35,800		0,00
12	01.02.04	Rozebranie murka (kwietnika) 30x40cm przy wiacie autobusowej z wyrównaniem i zabezpieczeniem pozostałej części z wywozem na składowisko Wykonawcy	m	10,000		0,00
13	01.02.04	Rozebranie istniejących rur pod zjazdami z wywozem na składowisko Wykonawcy	m	51,000		0,00
14	01.02.04	Rozebranie oznakowania pionowego - 1 słupek do znaków weaz z tablicą (2 szt) - do ponownego montażu	szt	2,000		0,00
15	01.02.04	Rozbiórka znaków hektometrowych	szt	5,000		0,00
16	01.02.04	Rozbiórka ścieku betonowego 60x50 wraz z ławą betonową i wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	m	87,000		0,00
17	01.02.04	Rozbiórka krawężnika 12x25 wraz z ławą betonową i wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	m	6,000		0,00
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
18	02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-V z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m ³	116,000		0,00
19	02.03.01	Schodkowanie skarp	m ²	1 980,000		0,00
20	02.03.01	Wykonanie nasypu z pozyskaniem gruntu	m ³	355,000		0,00
04.00.00 POBUDOWY						
21	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta pod chodniki (862,2+173,1)	m ²	1 038,000		0,00
22	04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm	m ²	1 038,000		0,00
23	04.05.01	Wykonanie warstwy grubości 10cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa (zjazdy)	m ²	229,000		0,00
05.00.00 NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW I ZJAZDÓW						
24	05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm (kolor grafit)	m ²	229,000		0,00
25	05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm (kolor szary)	m ²	1 038,000		0,00
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
26	06.01.01	Humusowanie (grub. 10 cm) z obsianiem trawą poboczny chodnika, skarp i dna rowu oraz zieleni	m ²	1 162,000		0,00
27	06.02.01	Ułożenie nowych przepustów po zjazdami z rur HDPE o średn 30 cm z zasypaniem i zagęszczeniem zasypki (6x 8,5m)	m ²	51,000		0,00
07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
28	07.02.01	Wykonanie oznakowania poziomego farbami chlorokauczkowymi i usunięcie istn oznakowania	m ²	45,000		0,00
29	07.02.01	Ustawienie słupków 70 mm	szt	5,000		0,00
30	07.02.01	Założenie tarcz znaków	szt	7,000		0,00
31	07.02.01	Ustawienie słupków i założenie znaków uprzednio rozebranych	szt	1,000		0,00
32	07.02.01	Ustawienie słupków U-1a uprzednio rozebranych	szt	5,000		0,00
08.00.00 ELEMENTY ULIC						
33	08.01.01	Oporniki drogowej betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cem-piaskowej z ławą z betonu C12/15 (88+93+10)	m	191,000		0,00
34	08.01.01	Krawężniki 20x30cm na płask na zjazdach na podsypce cem-piaskowej z ławą z betonu C12/15	m	97,000		0,00
35	08.05.03	Wykonanie ścieku o szer.30 cm z bet. kostki brukowej gr. 8 cm (kostka typu Holland, kolor szary) na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (B-15)	m	93,000		0,00
36	08.01.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na ławie 15x10 cm z betonu C12/15	m	1 290,000		0,00

10.00.00		INNE ROBOTY					
37		Cięcie nawierzchni asfaltowej gr. do 8 cm (krawędź)	m	93,000			0,00
38	10.01.01	Zabudowa studni średn. 100 cm z osadnikiem na rurze odwadniającej pod zjazdem wg KPED 01.14	szt	2,000			0,00
39	10.01.02	Ściek korytkowy prefabrykowany wg KPED 1.13 na podsypce piaskowej gr. 10 cm.	m	90,000			0,00
Razem:							0,00
VAT 23%							0,00
Ogółem:							0,00