

**REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 190 NA ODCINKU  
KŁECKO - KŁECKO KOLONIA W KM: 89+570,00 DO KM: 92+230,00**

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
<b>01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	2,660		
Razem (roboty przygotowawcze):						
<b>03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
	03.02.01	Regulacja pionowa obudów zaworów i włączów studni dla urządzeń podziemnych				
2		regulacja wysokościowa studni wpustowych kanalizacji deszczowej	szt	36		
3		regulacja wysokościowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej	szt	2		
4		regulacja wysokościowa zaworów sieci wodociągowej	szt	7		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
<b>04.00.00 PODBUDOWY</b>						
5	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych, jezdnie i zjazdy bitumiczne	m2	37 000		
6		Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 dla jezdni i zjazdów bitumicznych	m2	37 000		
Razem (podbudowy):						
<b>05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
7	05.02.01	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokość 1,00m	m2	2 062		
8	05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4-6 cm - warstwa wyrównawcza, jezdnie i zjazdy bitumiczne	m2	18 502		
9	05.03.11	Wykonanie frezowania pomocniczego, profilującego na zimno gr. 5 cm z załadunkiem i odwozem na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego, jezdnie	m2	13 405		
10		Frezowanie kolein na zimno załadunkiem i odwozem na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego, jezdnie	m2	3 288		
11	05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S PMB 45/80-55 gr. 3 cm – warstwa ścieralna, jezdnie i zjazdy bitumiczne	m2	18 396		
12	05.03.17	Remont cząstkowy	Mg	50		
Razem (nawierzchnie):						
<b>06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
13	06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy gr. 10 cm na szerokość 1,25m z odwozem nadmiaru na odkład Wykonawcy	m2	2 578		
Razem (roboty wykończeniowe):						
<b>07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
14	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi	m2	700		
15	07.02.01	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a	szt.	56		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						