

Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242
w m. Dźwierszno Wielkie str. prawa**

CPV – 45.23.32.22-1

Termin realizacji – do 30.09.2019 r.

Zatwierdzono
w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

Poznań2019 r.

.....
/podpis/

Marzec 2019 r.

OPIS TECHNICZNY

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Dźwierzno Wielkie w km od 10+094 – 10+494 str. prawa.

2. Stan istniejący

Nawierzchnia istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35cm oraz 50x50 o szer. od 2,0m do 3,0m z licznymi nierównościami natomiast istniejące zjazdy o nawierzchni bitumicznej.

3. Technologia robót:

Projektuje się zmianę rodzaju nawierzchni chodnika z istniejących płytek bet. 35x35 i 50x50 na kostkę betonową gr. 8 cm wraz ze zjazdami.

4. Zakres robót:

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

- Rozbiórka istniejącego chodnika z płytek z betonowych 35x35 i 50x50
- Rozbiórka zjazdów z nawierzchni bitumicznej
- Rozbiórka obrzeży
- Rozbiórka krawężnika betonowego
- Wykonanie koryta z transportem urobku

Roboty konstrukcyjne i brukarskie:

- Ustawienie obrzeży 8x30 na ławie bet. z oporem z bet. C12/15
- Ustawienie krawężnika bet. 20x30 na ławie bet. z oporem z bet. C12/15
- Wykonanie podbudowy z betonu C6/8. gr. 10cm
- Wykonanie podbudowy z betonu C6/8 gr. 15cm na zjazdach
- Wykonanie naw. i chodnika z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm – kolor szary
- Wykonanie naw. zjazdów z kostki bet.j gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm – kolor grafit
- Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych,
- Ustawienie balustrad dla niepełnosprawnych
- Plantowanie i porządkowanie powierzchni terenu

UWAGA: W czasie prowadzenia robót ziemnych i nawierzchniowych należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. W celu prowadzenia robót należy zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Plan Orientacyjny

