



PRZESZKÓŁ NORMALNY C-C  
przez jezdnię i zjazd indywidualny




- LEGENDA
1. istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni
  2. istniejące podłoże gruntowe
  3. betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm
  4. podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
  5. warstwa kruszywa ulepszonego cementem o  $R_m=2MPa$  gr.10cm
  6. obrzeże chodnikowe 8x30cm
  7. krawężnik betonowy 20x30x100cm
  8. podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
  9. tawa z betonu C12/15
  10. podbudowa pomocnicza (tawa) z betonu C12/15 gr. 15cm
  11. podbudowa z kruszywa kam. łamanego 0/31,5mm gr. 15cm
  12. w-wa wiążąca z BA AC11W gr. 5cm
  13. w-wa ścierna z BA AC8S gr. 4cm
  14. podbudowa z chudego betonu 6-9MPa gr. 20cm


PRZESZKÓŁ NORMALNY A-A




PRZESZKÓŁ NORMALNY D-D




PRZESZKÓŁ NORMALNY B-B  
w miejscu przejścia dla pieszych



PRZESZKÓŁ NORMALNY E-E



<div>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI JAWBUD ul. Kwiatowa 8 62-570 Rychtal tel. 509 402 306 NIP: 665-225-99-80 jawbud@wp.pl</div> <div></div>		INWESTOR: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań	
TEMAT:	Budowa chodnika prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pyzdry na ulicy Niepodległości w Pyzdrach		
LOKALIZACJA:	Droga woj. nr 466 Słupca - Pyzdry m. Pyzdry ul. Niepodległości, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie		
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZESZKÓŁY NORMALNE		
PROJEKTANT:	Małgorzata Zajdel upr. GP/7342/77/94 spec. konstrukcyjno-inżynierska	PODPIS:	NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Artur Szymczak upr. WKP/0065/PWOD/05 spec. drogowa	PODPIS:	4