


Droga wojewódzka nr 308

odcinek od km 57+770 do km 60+650

oraz

odcinek od km 63+500 do km 64+250



- gr. 4,0 cm, w-wa ścierna z mieszanki SMA 8
- gr. 5,0 cm, w-wa wiążąca z AC16W
- w-wa przeciwsłoneczna z siatki wzmacniającej z włókna szklanego
- powłokanego bitumem o wytrzymałości 120kN/m w obu kierunkach
- istn. konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej - frezowanie profilujące
- nawierzchni bitumicznej jezdni na grub. do 4 cm

Pracownia Projektowa EKODROGA

Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.  
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715  
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

INWESTOR

Wielkopolski Zarząd Dróg  
Wojewódzkich

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

TEMAT: Remont drogi wojewódzkiej nr 308 N. Tomyśl-Grodzisk Wlkp.-Kościarn-Kunowo

na odcinku Choryń-Jerka drogi od km 57+770 do km 60+650 oraz od km 63+500 do km 64+250

RYSUNEK: Przekrój normalny				Nr
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJALNOŚCI	DATA	1.1
PROJEKTANT	MGR INŻ. ROBERT SALOMON	WKP/0235/POD/06 DROGOWA	05.2017	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PW	ROK OPRACOWANIA 2017	NR UMOWY	SKALA 1:50