

ROZBUDOWA DW 305 W M. MOCHY

Tabela robót ziemnych - rozbiórka dojazdów tymczasowych - roboty zasadnicze

hektometr	powierzchnia		średnia powierzchnia		odległość	objętość		zużycie na miejscu	nadmiar objętości		suma algebraiczna										
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	razem										
	+	-	+	-		+	-		+	-											
	m ²		m ²			m	m ³		m ³	m ³											
Zestawienie wyników:														0	4269	0	0	-4269	0	-4269	-4269
43+290,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
43+300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!								
43+322,91	0,00	10,00	0,00	5,00	22,10	0,00	110,50	0,00	0,00	-110,50	0,00	-110,50	#ADR!								
43+346,06	0,00	29,00	0,00	19,50	23,15	0,00	451,42	0,00	0,00	-451,42	0,00	-451,42	#ADR!								
43+371,14	0,00	28,10	0,00	28,55	25,08	0,00	716,03	0,00	0,00	-716,03	0,00	-716,03	#ADR!								
43+389,51	0,00	28,40	0,00	28,25	18,37	0,00	518,95	0,00	0,00	-518,95	0,00	-518,95	#ADR!								
43+422,81	0,00	21,00	0,00	24,70	33,30	0,00	822,51	0,00	0,00	-822,51	0,00	-822,51	#ADR!								
43+447,41	0,00	16,00	0,00	18,50	24,60	0,00	455,10	0,00	0,00	-455,10	0,00	-455,10	#ADR!								
43+473,71	0,00	22,50	0,00	19,25	26,30	0,00	506,27	0,00	0,00	-506,27	0,00	-506,27	#ADR!								
43+506,33	0,00	12,50	0,00	17,50	32,62	0,00	570,85	0,00	0,00	-570,85	0,00	-570,85	#ADR!								
43+523,74	0,00	1,00	0,00	6,75	17,41	0,00	117,52	0,00	0,00	-117,52	0,00	-117,52	#ADR!								