

FORMULARZ OFERTOWY

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy”

BRANŻA DROGOWA

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
L.p.	KOD Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednost ka	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
x		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			x	x
		ROBOTY POMIAROWE				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,15		
2.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,10		
3.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych(koryta pod nawierzchnię)	ha	0,20		
4.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe wałów ochronnych przeciwwodnych i grobli	km	0,05		
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
5.	D-01.03.02	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, gr. warstwy 20 cm ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NA BYPASIE (1450 m2 *0,2=290m3) - rozbiórka sięgacza	m3	290,00		
6.	D-01.03.02	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, gr. warstwy 15 cm ROZEBRANIE KONSTRUKCJI OBJAZDU ORAZ POBOCZA PO ODDANIU MOSTU DO UŻYTKU, WRAZ Z GEOWŁÓKNINĄ 693*0,15=103,95) - rozbiórka sięgacza	m3	103,95		
7.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. do 15 cm POBOCZA TŁUCZNIOWE	m2	135,00		
8.	D-01.03.02	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość. 25 cm 2000m2 - rozbiórka sięgacza	m3	500,00		
9.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni mas bitumicznych grubości do 6 cm ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ POD JEZDNIĄ, JAK I CHODNIKIEM - rozbiórka sięgacza	m3	110,10		
10.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni mas bitumicznych grubości do 7 cm ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z AC 22P - rozbiórka sięgacza	m3	96,74		
11.	D-01.03.02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami 103,95+290+500+110,1+96,7 = 1100,7 m3 - rozbiórka sięgacza	m3	1 100,70		
		Razem roboty przygotowawcze:				
x		ROBOTY ZIEMNE		x	x	
12.	D-02.01.01	Wykopy wyrównane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie z transportem (ROZBIÓRKA NASYPÓW AŻ DO GRANICY PASA DROGOWEGO WZDW) - rozbiórka sięgacza	m3	4 269,00		
13.	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (WYKONANIE PRYZM ZABEZPIECZAJĄCYCH NA ŚLEPYCH KOŃCACH PO ROZBIÓRCIE)	m3	50,00		
14.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem gruntu kat. III - odwiezienie nadmiaru nasypów niebudowlanych (WYZWÓZ NADMIARU GRUNTU Z KORYTOWANIA ORAZ WYKOPÓW ZASADNICZYCH) - rozbiórka sięgacza	m3	4 269,00		
		Razem				