


Investor:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań			 Marta Kaczan-Melcer		ul. Jodłowa 3 62-090 Rokietnica tel. 606 183 533 biuro.atar@op.pl NIP 787-110-63-43 REGON 301889182
Nr umowy:	4.98/35.Sz/16					
Investycja:	BUDOWA CHODNIKA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 184 W M. NOWA WIEŚ					
Branża:	Drogowa					
Rysunek:	Szczegół zjazdu indywidualnego			Nr rys.		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI SPECJALNOŚĆ	PODPIS	4		
Projektant	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0235/P000/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej				
Sprawdzający	mgr inż. Dorian Piechowiak	WKP/0236/P000/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej				
Stadium dokumentacji:	PW	Data opracowania:		2016r.	Skala: 1:50	


\* Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 100 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 1,00 łączna gr. 31cm

gr. 10cm	grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa*
gr. 15cm	w-wa podbudowy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie
gr. 3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
gr. 8cm	warstwa ściernalna z kostki betonowej (grafitowej) typu "BEHATON"

krawężnik betonowy 20x30 wyniesiony +3cm ponad istniejącą nawierzchnię krawędzi jezdni na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na ławie betonowej z oporem

Nawierzchnię zjazdu ograniczyć opornikiem betonowym 12x25cm na podsypce cem.-piask. gr. 3cm i ławie betonowej z oporem

ściek z dwóch rzędów kostki bet. gr. 8cm na ławie betonowej z oporem oraz podsypce cem.-piask. gr. 5cm



opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej z oporem oraz podsypce cem.-piask. gr. 5cm

krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem oraz podsypce cem.-piask. gr. 5cm