



Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 437 na odcinku Pokrzywnica – Koszkowo od km 2+100 do km 6+970**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), wyjaśnia, co następuje:

PYTANIE 1:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach w D-05.03.05a w zakresie wolnej przestrzeni próbek betonu asfaltowego (AC 16 W 50/70) pobranych z drogi z warstwy wiążącej (**próbki rdzenie z drogi**) oraz ich określenie na poziomie **4,0-8,0%** (dla KR3-6). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni wynoszący **3,0-7,0%** nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy **4,0** a 7,0%. Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 8,0%.

ODPOWIEDŹ: Zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z WT powinna wynosić 4-7%.

PYTANIE 2:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach ST D-05.03.13a w zakresie wolnej przestrzeni próbek mieszanki SMA 8 PMB 45/80-55 pobranych z drogi z warstwy ścieralnej (**próbki rdzenie z drogi**) oraz ich określenie na poziomie **1,5-4,5%** (dla KR3-4). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni wynoszący **3,0-6,0%** nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy **1,5** a 3,0% (KR3-4). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 97% górny poziom wolnej przestrzeni powinien wynosić do 4,5%

ODPOWIEDŹ: Zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z WT powinna wynosić 1,5-3%.