

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników – etap 2**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

Dokumentacja przetargowa (opis techniczny) przewiduje wykonanie warstwy ścierealnej SMA 8 50/70 dla KR 3 wg WT 2 2014. SST dopuszcza zastosowanie wszystkich rodzi asfaltów, w tym również modyfikowanych. Zgodnie z WT 2 2014 dla warstwy SMA wymagane jest koleinowanie PRD Air 9,0 parametr ten jest niemożliwy do uzyskania przy zastosowaniu asfaltu zwykłego 50/70 (brak możliwości opracowania badania typu tak żeby spełnić powyższe wymaganie). W dotychczasowych inwestycjach przeznaczonych do realizacji przez WZDW Poznań dla warstwy SMA stosowany był asfalt modyfikowany PMB 45/80-55. Prosimy o ponowną weryfikację zapisów i zamianę asfaltu 50/70 na asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

Odpowiedź:

Dla warstwy SMA należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

Załączniki:

- SST D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
- Przedmiar część drogowa – poprawiony
- TER część drogowa - poprawiony