

Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

Bieżąca konserwacja nawierzchni dr. wojewódzka nr 190

odcinek Margonin – granica RDW Złotów

od km 42+000 – 47+700

CPV – 45.23.32.20-7

Termin realizacji – do 31.10.2018 r.

Zatwierdzono

w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu

Poznań2018 r.

.....

/podpis/

..

Złotów 2018r.

Opis techniczny

Bieżąca konserwacja nawierzchni dr woj. nr 190 na odcinku Margonin – granica Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie od km 42+000 do km 47+700.

1. Lokalizacja robót

Bieżąca konserwacja nawierzchni zlokalizowana będzie na dr woj. nr 190 na odcinku Margonin – granica Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie od km 42+000 do km 47+700 na całej szerokości jezdni.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej poprzez:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I NAWIERZCHNIA				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	5,70
2	D-05.03.11a	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3cm (profilowanie)	m2	3210,00
3	D-05.03.11a	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. Do 6cm	m2	2140,00
4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	2140,00
5	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z BA śr. gr. 5 cm AC 11S	m2	2140,00
6	D-05.01.04	Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa stabilizowanego mech. Frakcji 0/31,5 gr. 4cm, szer. 0,50	m2	600,00
7	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	240,00

3. Uwagi

Szczegółowe parametry i wymogi techniczne, technologiczne, jakościowe, ilościowe określają:

- Tabela elementów rozliczeniowych
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

które stanowią integralną część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia i są składnikami całości dokumentacji.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami bhp.

Materiały nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odtransportuje na Obwód Drogowy w Szamocinie. Koszty transportu i utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że uwzględnione są w cenie kosztorysu.

Plan orientacyjny

Bieżąca konserwacja nawierzchni dr woj. nr 190 na odcinku Margonin – granica Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie od km 42+000 do km 47+700.

skala 1 : 50 000

