Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA ZŁOTOWSKI

P.3031.2015.1009

(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

2015 -07- 16

(data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Z up. STAROSTY
mgr Danuta Żurawicka
KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej	GN-OD.6640.987.2015
Województwo	wielkopolskie
Powiat	złotowski
Gmina	Złotów
Obręb ewidencyjny	Błękwit
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich: 2000_5 Układ wysokości: Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	— — —
Służebności gruntowe mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie badano
Kontur użytków gruntowych, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	

4.06.2015

DYREKTOR
Grzegorz Siciński

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GRZEGORZ SICIŃSKI
GEODETA UPRAWNIONY
Nr rej. MGPiB 10286

Nazwa/imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

SZKIC ORIENTACYJNY





Zamawiający:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

Jednostka projektowa:
DRAFT spółka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznań

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwit

Faza projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zakres rysunku:

Plan sytuacyjny

Branża	Nr rysunku	Nr arkusza	Skala
DROGI	02	01	1:500

Data	Nr umowy/zlecenia	Nr projektu
Grudzień 2015r.	375/08.WD/2015	D.096.07.15

Legenda:

- oś jezdni
- ściek z dwóch rzędów kostki brukowej
- krawężnik 20x30cm zaniżony /zjazdy: +4cm, przejścia: +1cm/
- krawężnik 20x30cm wystający +12cm
- opornik 12x25cm
- obrzeże 8x30cm
- mur oporowy z prefabrykowanych elem. betonowych typu L
- pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- wpusty kanalizacji deszczowej
- chodnik z kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm
- ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm
- zjazdy z kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm
- jezdnia z SMA
- zatoki autobusowe z kostki granitowej 17/21cm

Rewizje:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant branży drogowej :	mgr inż. Tomasz Maćkowiak	WKP/0248/POOD/14	
Sprawdzający branży drogowej :	mgr inż. Przemysław Perz	WKP/0249/POOD/14	