



PRZEKRÓJ A-A

PRZEZ CHODNIK W MIEJSCU PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH




PRZEKRÓJ B-B

PRZEZ CHODNIK NA NASYPIE




PRZEKRÓJ C-C

PRZEZ CHODNIK NA NASYPIE




PRZEKRÓJ D-D

PRZEZ CHODNIK NA NASYPIE






PRZEKRÓJ E-E

PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY



LEGENDA

1. istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni
2. istniejące podłoże gruntowe
3. betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm
4. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
5. ława z betonu C12/15
6. warstwa odcinająca gr. 5cm
7. krawężnik betonowy 20x30x100cm
8. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
9. obrzeże chodnikowe 8x30cm
10. podłoże z kruszywa nat. ulepszanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm
11. warstwa ścierna z BA AC11S gr. 5cm
12. warstwa wiążąca z BA AC16W gr. 6cm
13. podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr. 7cm
14. podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr. 20cm
15. podłoże z kruszywa nat. ulepszanego cementem Rm=4MPa gr. 15cm
16. płyta chodnikowa 50x50x5cm
17. geokrata komórkowa z HDPE h=10cm
18. geowłóknina g=125-150kg/m2
19. krawężnik betonowy prostokątny 12x25x100cm

INFRA  POLIS			
BARTOSZ URBANIAK			
OBIEKT	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pyzdry na odcinku m. Pietrzyków - Rataje - projekt zamienny dla odcinka w km proj. 0+000 - 0+300		
ADRES	Pietrzyków, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie		
INWESTOR	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań		
TREŚĆ	PRZEKROJE NORMALNE		
BRANŻA	NR ZLEC	SKALA	NUMER RYS
Drogowa	.KN/2017	1:50	4
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	08.2017 
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GAN.240/8346/11/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynierska	08.2017 
INFRA POLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 NIP 665-254-72-59 T 63 242 28 06 REGON 301392396 eM infrapolis@op.pl			