



przekrój normalny drogi  
km 3+775,25 - 3+790,75








przekrój normalny drogi  
km 3+707,60 - 3+775,25  
km 3+790,75 - 3+818,00



W-wa ścieralna z SMA 8	gr. 4cm
W-wa wiążąca z AC 16 W	gr. 8cm
W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P	gr. 10cm
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane)	gr. 20cm
stabilizacja mechaniczna o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm	gr. 20cm
W-wa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stabilizacją o Rm=2,5MPa	gr. 15cm

W-wa ścieralna z SMA 8	gr. 4cm
W-wa wiążąca z AC 16 W	gr. 8cm
W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P	gr. 10cm
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane)	gr. 20cm
stabilizacja mechaniczna o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm	gr. 20cm
W-wa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stabilizacją o Rm=2,5MPa	gr. 15cm

Investor:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań		 Marta Kaczan-Melcer  ul. Jodłowa 3 62-090 Rokietnica tel. 606 183 533 biuro.atar@op.pl NIP 787-110-63-43 REGON 301889182
Nr umowy:	100/9.WM/16		
Investycja:	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 251 – PRZEBUDOWA MOSTU NA PRZEPUST W MIEJSCOWOŚCI TARNOWO PAŁUCKIE W KM 3+783.		
Rysunek:	Przekroje normalne drogi	Nr rys.	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Marta Kaczan-Melcer	WKP/0212/P/00M/06 do projektowania bez ograniczeń * specjalności inżynierskiej	
Projektant	mgr inż. Monika Kaźmierczak	WKP/0366/P/00D/11 do projektowania bez ograniczeń * specjalności inżynierskiej	
Sprawdzający	mgr inż. Weronika Stodkiewicz	WKP/0282/P/00M/10 do projektowania bez ograniczeń * specjalności inżynierskiej	
Sprawdzający	mgr inż. Kamila Szczepkowska-Majtas	WKP/0094/P/00D/12 do projektowania bez ograniczeń * specjalności inżynierskiej	
Stadium dokumentacji:	PB	Data opracowania:	2016r.
		Skala:	1:50