

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 443 W MIEJSCOWOŚCI BACHORZEW

Lp.	Podst	Wyszczególnienie robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z oznakowaniem granic pasa drogowego	km	1,21
2	D.01.02.04	Rozebranie szczeliny z destruktu szer. 22 cm pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni	m ²	186,85
3	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki do OD Gizałki	m ³	317,43
4	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 5 cm do wykorzystania na placu budowy	m ³	85,28
II		ROBOTY DROGOWE		
5	D.05.03.17	Ściek uliczny z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) typu „Cegła” na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm	m	599,70
6	D.08.05.06	Ława betonowa z oporem C 12/15 pod ściek	m ³	33,58
7	D.05.03.15	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (10% powierzchni)	t	80,54
8	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki o włóknach szklano-węglowych wstępnie przesączona asfaltem (bez uwzględnienia zakładów)	m ²	8054,30
9	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W - gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	t	805,43
10	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę scieralną z SMA, emulsją asfaltową modyfikowana w ilości 0,3 kg/m ² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu)	m ²	8054,30
11	D.05.03.13	Nawierzchnia z mastyks grysowy SMA 11 S PMB 45/80-55 gr 4 cm	m ²	8054,30
12	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,0 m	m ²	852,80
13	D.06.03.05	Wyrównanie pobocza przez analogie - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8 cm (materiał z odzysku - destruk)	m ²	852,80

14	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na skrzyżowaniach, , linie segregacyjna, krawędziowe malowane mechanicznie	m ²	136,18
15	D.07.01.01	Oznakowanie poziome w technologii trwałej masami chemoutwardzalnymi grubowarstwowe (przejściach dla pieszych)	m ²	60,48
16	D.07.01.01	Oznakowanie poziome - pola uwagi przed przejściami dla pieszych dla osób niewidomych	m ²	9,6
17	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	200,00