

# PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 443 na odc. Bachorzew - Lubinia Mała

Lp.	Podst	Wyszczególnienie robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	4,60
2	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko zamawiającego	m <sup>3</sup>	610,60
3	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 5 cm do wykorzystania na placu budowy	m <sup>3</sup>	880,00
4	D.05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno -asfaltowa AC 16W z wbudowaniem mechanicznym gr. 3-5 cm	t	2981,24
5	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (dwukrotne)	m <sup>2</sup>	29812,40
6	D.05.03.13	Nawierzchnia z mastyks grysowy SMA 11 S PMB 45/80-55 gr 4 cm	m <sup>2</sup>	29812,40
7	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,0 m	m <sup>2</sup>	8720,00
8	D.06.03.05	Utwardzenie pobocza destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,0 m	m <sup>2</sup>	8720,00
9	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, linie segregacyjna, krawędziowe malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	509,00