


# Remont cząstkowy konstrukcji jezdni - lokalizacja wyznaczona po frezowaniu profilującym jezdni



- w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 8,0 cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanek niezwiązanych z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z destruktu bitum. grub. 2 x 10 cm

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań		
Jednostka projektowa: WZDW Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan		
Dziełt/Zadanie: <b>Remont drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Trzebania - Osieczna od km 5+280 do km 5+900</b>		
Brzoza: drogowa		
Rysunek: <b>Przekrój normalny</b>		
DATA: 02.2018	SKALA 1:50	RYS. nr <b>2.3.</b>