



# zatoka autobusowa str. lewa / zatoka autobusowa str. prawa

## (odcinek drogi obejmujący zatoki autobusowe i chodniki)



# km 2+944 ÷ 3+115

## (bez odcinka drogi obejmującego zatoki autobusowe i chodniki)



### Legenda:

1. Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11S, grub. 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC W16, grub. 5 cm
3. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, grub. wg potrzeb
4. Warstwa przeciwsłoneczna - geosiatka z włókien węglowo-szkłanych o wytrzyma. min. 200/100 kN/m, następnie przesyłana polimeroasfalem
5. Istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej
6. Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm
7. Krawężnik betonowy uliczny o wymiarach 20 x 30 cm (krawężnik najazdowy 20x22 na zjazdach z drogi) na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
8. Obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
9. Ściek szerokości 20 cm z kostki beton. prostokątnej grub. 8 cm na na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15
10. Podbudowa z mieszank zwięzanych cementem C3/4, grub. 12 cm
11. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grub. 10 cm
12. Podbudowa z mieszank niezwięzanych stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm
13. Wzmocnienie podłoża z mieszank zwięzanych cementem C3/4, grub. 15 cm
14. Umocnienie poboczy frezem bitumicznym gr. 10 cm
15. Pobocze gruntowe
16. Opornik betonowy o wymiarach 12 x 25 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Inwestor:		
Wielkopolski Zarząd Dróg		
Wojewódzkich		
ul. Wilczak 51 61-623 Poznań		
Jednostka projektowa:		
WZDW Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie		
ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan		
Objekt/Zadanie:		
Remont drogi wojewódzkiej nr 310		
na odcinku od km 2+944 do km 4+330 w m. Piechanin		
Bransz:		
drogowa		
Rysunek		
Przekroje normalne		
DATA: 06.2019	SKALA 1:50, 1:20	RYS. nr 3.1.