


km 3+115 ÷ 4+330





szczegóły - remont krawędzi konstrukcji jezdni

przekrój podłużny zjazdu

Wstępna lokalizacja remontu konstrukcji jezdni*:

3+185 - 3+310 - strona Prawa
3+355 - 3+373 - strona Prawa
3+515 - 3+543 - strona Prawa
3+760 - 3+796 - strona Prawa

*Szczegółowa lokalizacja po wykonaniu frezowania profilującego jezdni



Legenda:

1. Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11S, grub. 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC W16, grub. 5 cm
3. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, grub. wg potrzeb
4. Warstwa przeciwspekaniowa - geosiatka z włókien węglowo-szklanych o wytrzymał. min. 200/100 KN/m, wstępnie przesączona polimeroasfalem
5. Istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej
6. Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm
7. Krawężnik betonowy uliczny o wymiarach 20 x 30 cm (krawężnik najazdowy 20x22 na zjazdach z drogi) na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
8. Obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
9. Ściek szerokości 20 cm z kostki beton. prostokątnej grub. 8 cm na na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15
10. Podbudowa z mieszanek związanych cementem C3/4, grub.12 cm
11. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grub. 10 cm
12. Podbudowa z mieszanek niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm
13. Wzmocnienie podłoża z mieszanek związanych cementem C3/4, grub.15 cm
14. Umocnienie poboczy frezem bitumicznym gr. 10 cm
15. Pobocze gruntowe
16. Opornik betonowy o wymiarach 12 x 25 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Inwestor: | | |
| Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań | | |
| Jednostka projektowa: | | |
| WZDW Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan | | |
| Objekt/Zadanie: | | |
| Remont drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku od km 2+944 do km 4+330 w m. Piechanin | | |
| Branża: | | |
| drogowa | | |
| Rysunek | | |
| Przekroje normalne | | |
| DATA: 06.2019 | SKALA 1:50, 1:20 | RYS. nr 3.2. |