

WYKAZ ZMIAN (ERRATA)

do projektu budowlanego pn.

**„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry
na odcinku Pietrzyków – Rataje”**

Lp.	Miejsce zmiany	Jest	Winno być
1.	Projekt architektoniczno –budowlany Opis techniczny pkt 6.3. Chodnik w przekroju poprzecznym	warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego grub. 10 cm	warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowana cementem o $R_m=2,5$ MPa grub. 10 cm
2.	Cześć rysunkowa i Dokumentacja przetargowa Rys. nr 4/1, 4/2, 4/3 Przekroje normalne Legenda poz. 10	podsyпка cementowo- piaskowa grub. 10 cm	warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowana cementem o $R_m=2,5$ MPa grub. 10 cm
3.	Dokumentacja przetargowa Skrócony opis techniczny pkt 5.3. Chodnik w przekroju poprzecznym	warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego grub. 10 cm	warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowana cementem o $R_m=2,5$ MPa grub. 10 cm
4.	Dokumentacja przetargowa Przedmiar robót poz. 32	warstwa podsypki piaskowej grub. 10 cm po zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne chodnika	warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowana cementem o $R_m=2,5$ MPa grub. 10 cm
5.	Dokumentacja przetargowa Tabela elementów rozliczeniowych Poz. 32	warstwa podsypki piaskowej grub. 10 cm po zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne chodnika	warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowana cementem o $R_m=2,5$ MPa grub. 10 cm
6.	Dokumentacja przetargowa Szczegółowe specyfikacje techniczne		Dodaje się szczegółową specyfikację techniczną SST D-04.05.01 Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem (w załączeniu)
7.	Cześć rysunkowa i Dokumentacja przetargowa		Dodaje się rysunek nr 6/3 Połączenie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej z prefabrykowanym ściekiem trójkątnym (w załączeniu)